

INDERØY · TRØNDELAG

DEN GYLDNE MULIGHET

FEM REKKEHUS VED FJORDEN

SUNDSØYA

Inderøy

Rekkehus B4

Arkitekttegnede rekkehus i tre, nøye plassert mot sundet
— der småbyliv, natur og moderne bokvalitet
møtes innenfor gangavstand.

SALGSOPPGAVE · 2026

Arkitekt: Eggen Arkitekter
Megler: Heimdal Eiendomsmegling

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.



ET NYTT NABOLAG VED FJORDEN

På idylliske Inderøy, nede ved vannkanten på Sundsøya

Fra Sundet i vest skapes et moderne og levende nabolag — med nærhet til både fjord, natur og det sjarmerende sentrum på Straumen.

Nærmeste nabo ved sundet er Saga — badehotellet på Inderøy, med kunstgalleri, utendørs sauna og badebrygge i det historiske sagbruket. Her får du en unik kombinasjon av småbyliv, naturopplevelser og moderne bokvalitet — alt innenfor gangavstand, med en variert bebyggelse av eneboliger, rekkehus og leiligheter, nøye plassert for å gi flest mulig utsyn mot sundet og fjorden.

Nøkkelfakta

REKKEHUS B4 — SUNDSØYA

BOLIGTYPE

Rekkehus over to plan

ANTALL BOLIGER

5 rekkehus — felt B4

BRUKSAREAL BRA-I

ca. 96 m² (alle boliger)

SOVEROM

3 soverom

BAD / WC

1 bad + separat WC

UTEAREAL

Terrasse 7,5 m² · to balkonger (9,2 + 6,8 m²)

PARKERING

Egen carport + sportsbod

SOSIAL SONE

Stor, luftig stue/kjøkken i 2. etasje med utgang til balkong mot fjorden

ARKITEKT

Eggen Arkitekter

SELGER

Sundsøya Eiendom AS

MEGLER

Heimdal Eiendomsmegling

ANTATT BYGGESTART

2. kvartal 2027

CA. 96 M² BRA-I

3 SOVEROM

TO PLAN

TO BALKONGER

CARPORT

SOSIAL SONE ØVERST

PRISER

kr 5 390 000 – 5 690 000

Pris og omkostninger fremgår av gjeldende prisliste.

TRYGG BOLIGHANDEL

✓ Faste priser — uten budrunder

Ingen forskuddsbetaling

Kjøpesummen betales i sin helhet ved overlevering

✓ Ingen indeksregulering av kjøpesummen



BELIGGENHET • INDERØY

Et nabolag ved fjorden

SUNDSØYA

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

04



SUNDSØYA SETT OVENFRA — ET HELT NYTT NABOLAG VED SUNDET,
NEDE VED VANNKANTEN PÅ IDYLLISKE INDERØY. REKKEHUSENE B4
LIGGER I DET GRØNNE TUNET.

01 Beliggenhet

MIDT I HJERTET AV INDERØY

*Småbyliv, natur og fjord –
innenfor gangavstand.*

Sundsøya ligger bare minutter fra Straumen, kjent for sitt mangfold av kafeer, spisesteder, gallerier og små butikker. Samtidig bor du tett på vakre fjordstrekninger, kulturlandskap og turmuligheter.

Dette gjør Sundsøya til et ideelt sted for alle som vil kombinere hverdagsliv med naturopplevelser – enten du er barnefamilie, førstegangsetablerer, godt voksen som ønsker en mer lettstelt bolig, eller søker et fristed i unike omgivelser.

Om sommeren utforsker du fjorden, turstiene og kulturlivet på Inderøy. Om vinteren gir roen på Sundsøya rom for kvalitetstid hjemme – og korte avstander til alt du trenger.



~5 min
TIL STRAUMEN SENTRUM

Ingen
BOPLIKT

SUNDSØYA VED SUNDET – REKKEHUSENE PÅ FELT B4
LIGGER I DET GRØNNE NABOLAGET NED MOT VANNET.

05 Arkitektur

EGGEN ARKITEKTER

*Et helhetlig og trivelig preg –
moderne trehus som harmonerer med
småhusmiljøet.*

Prisbelønte Eggen Arkitekter har vektlagt en arkitektur som både harmonerer med småhusmiljøet og tilfører moderne kvaliteter. Rekkehusene er kledd i tre, med stående panel i varme, jordnære farger under enkle, rene saltak.

Sjøfronten åpnes opp og blir mer inviterende, slik at området oppleves tilgjengelig for både beboere og besøkende. Mellom husene skapes hyggelige uterom med inspirasjon fra den varme atmosfæren man forbinder med småhusbebyggelsen i Straumen.



TREFASADER

STÅENDE PANEL

SALTAK

JORDNÆRE FARGER

REKKEHUSENE B4 I TRE UNDER SALTAK, MED BALKONGER
OG UTEPLASSER MOT DET GRØNNE TUNET.



REKKEHUSENE • B4

Et hjem ved tunet

SUNDSØYA

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

08



DE FEM REKKEHUSENE PÅ FELT B4 I KVELDSLYS — STÅENDE
TREPANEL I VARME, JORDNÆRE FARGER, MED BALKONGER OG
UTEPLASSER UT MOT DET GRØNNE FELLESTUNET OG
LEKEAREALENE.

Rekkehusene

FEM REKKEHUS I FELT B4



DE FEM REKKEHUSENE B4A–B4E LIGGER PÅ REKKE MED EGEN CARPORT OG BALKONGER UT MOT DET GRØNNE TUNET.

Alle de fem rekkehusene har samme planløsning på ca. 96 m² BRA-i over to plan — tre soverom og bad på inngangsplanet, og en åpen stue/kjøkken med to balkonger øverst under saltaket. Egen carport og sportsbod til hvert hus.

BOLIG	BELIGGENHET	ROM	BRA-I (M ²)	UTEPLASS	PRIS
B4a	Enden av rekka	3 soverom	96	2 balkonger	Se prisliste
B4b	Midt i rekka	3 soverom	96	2 balkonger	Se prisliste
B4c	Midt i rekka	3 soverom	96	2 balkonger	Se prisliste
B4d	Midt i rekka	3 soverom	96	2 balkonger	Se prisliste
B4e	Enden av rekka	3 soverom	96	2 balkonger	Se prisliste

Areal er BRA-i per rekkehus fra arealoppgaven (Eggen Arkitekter). Endelig areal, uteplass, carport og pris fremgår av prisliste og salgstegninger.

02 Planløsning

SAMME PLAN I ALLE FEM REKKEHUS

Tre soverom og bad nede, og en åpen, sosial sone øverst – stue og kjøkken under saltaket med to balkonger mot tunet og fjorden.

PLAN 1 – INNGANGSPLAN

SOVEROM 1 (HOVEDSOVEROM)	11 m ²	SOVEROM 2	6,9 m ²
SOVEROM 3	6,6 m ²	BAD	4,6 m ²
TRAPP	8 m ²	GANG	3,1 m ²
BOD	3 m ²	TERRASSE	7,5 m ²
CARPORT	15 m ²	SPORTSBOD	2 m ²

PLAN 2 – SOSIAL SONE

STUE / KJØKKEN	40,7 m ²	WC	2,9 m ²
BALKONG MOT FJORDEN	9,2 m ²	BALKONG	6,8 m ²

Romarealer er nettoareal slik de fremgår av salgstegningen (1:50, Eggen Arkitekter). BRA-i ca. 96 m² over to plan. Møblering er kun illustrativ.

Etasjeplan · Plan 1

INNANGSPLAN – ALLE FEM REKKEHUS



Plan 1 for rekkene B4a–B4e · Eggen Arkitekter. Inngang, tre soverom, bad, bod og carport. Alle fem boliger har samme plan. Møblering er kun illustrativ.

Etasjeplan · Plan 2

SOSIAL SONE – ALLE FEM REKKEHUS



Plan 2 for rekkene B4a–B4e · Eggen Arkitekter. Åpen stue/kjøkken under saltaket med to balkonger mot tunet og fjorden. Møblering er kun illustrativ.

Rekkehus B4a

ENDEN AV REKKA · 3 SOVEROM · CA. 96 M²



Salgstegning · Eggen Arkitekter. Oversiktsplanen nederst til høyre viser hvor B4a ligger i rekka. Alle fem rekkehus har samme planløsning. Romarealer fremgår av tegningen; endelig areal og pris fremgår av prisliste og kontrakt. Møblering er kun illustrativ.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Rekkehus B4b

MIDT I REKKA · 3 SOVEROM · CA. 96 M²



Salgstegning · Eggen Arkitekter. Oversiktsplanen nederst til høyre viser hvor B4b ligger i rekka. Alle fem rekkehus har samme planløsning. Romarealer fremgår av tegningen; endelig areal og pris fremgår av prisliste og kontrakt. Møblering er kun illustrativ.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Rekkehus B4c

MIDT I REKKA · 3 SOVEROM · CA. 96 M²



Salgstegning · Eggen Arkitekter. Oversiktsplanen nederst til høyre viser hvor B4c ligger i rekka. Alle fem rekkehus har samme planløsning. Romarealer fremgår av tegningen; endelig areal og pris fremgår av prisliste og kontrakt. Møblering er kun illustrativ.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Rekkehus B4d

MIDT I REKKA · 3 SOVEROM · CA. 96 M²



Salgstegning · Eggen Arkitekter. Oversiktsplanen nederst til høyre viser hvor B4d ligger i rekka. Alle fem rekkehus har samme planløsning. Romarealer fremgår av tegningen; endelig areal og pris fremgår av prisliste og kontrakt. Møblering er kun illustrativ.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Rekkehus B4e

ENDEN AV REKKA · 3 SOVEROM · CA. 96 M²



Salgstegning · Eggen Arkitekter. Oversiktsplanen nederst til høyre viser hvor B4e ligger i rekka. Alle fem rekkehus har samme planløsning. Romarealer fremgår av tegningen; endelig areal og pris fremgår av prisliste og kontrakt. Møblering er kun illustrativ.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

03 Interiør & standard

LYSE ROM, VARME MATERIALER

Eik på gulvet, rolige fargetoner og en gjennomført, nøkkelferdig leveranse.

KJØKKEN

INNREDNING

HTH / Sigdal e.l., beige — 3 frie fargevalg

BENKEPLATE

HTH laminat, 652 Sandsten

HVITEVARER

Integrert Siemens — kjøl/frys, induksjon, ovn, oppvask

ARMATUR

Tapwell ARM887, krom

VENTILATOR

Slimline i stål / integrert i koketopp

GULV & OVERFLATER

STUE & SOVEROM

Parkett i eik

ENTRÉ & BAD

Flis — gulvvarme i entré og bad

VEGGER

Sparklet og malt, NCS S0500-N

HIMLING

Sparklet og malt

TAKHØYDE

Ca. 250 cm



STUEN MED VEDOVN OG SOVEROM — INTERIØRET ER FELLES FOR SUNDSØYA OG KUN ILLUSTRATIVT.



INTERIØR • STUE & KJØKKEN

Åpen og luftig stueløsning

DEN SOSIALE SONEN LIGGER ØVERST — ÅPEN STUE OG KJØKKEN UNDER SALTAKET, MED STORE VINDUSFLATER OG UTGANG TIL BALKONGENE. INTERIØR ER KUN ILLUSTRASJON.

Bad & komfort

TEKNISKE KVALITETER



BAD — INTERIØRET ER FELLES FOR SUNDØYA OG KUN ILLUSTRATIVT.

BAD

FLISER

Pavigres / Dom, 30–60 cm

SERVANT

Innredning m/ heltrukken servant

TOALETT

Vegghengt Laufen Pro

DUSJ

Glassvegger, Tapwell krom

KOMFORT

OPPVARMING

Elektrisk + varmepumpe

VENTILASJON

Balansert m/ varmegjenvinning

VEDFYRING

Vedovn i stue som standard

VASK/TØRK

Opplegg for vaskemaskin

TILVALG

INTERIØRKONSEPT

Tre konsepter — ett som standard

FRONT KJØKKEN

Min. 3 farger kostnadsfritt

PROSESS

Digital tilvalgsplattform

RÅDGIVNING

Eget tilvalgsmøte



UTELIV • BALKONG

Uteliv på balkongen

SUNDSØYA

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.



TO BALKONGER TIL HVERT REKKEHUS – DEN ENE MOT TUNET, DEN
ANDRE MOT FJORDEN. Plass til morgenkaffe, grill og lange
sommerkvelder med utsikt over sundet.



REKKEHUSENE · DETALJ

Varme trefasader mot kvelden

STÅENDE TREPANEL I VARME, JORDNÆRE FARGER, LUNE BALKONGER OG STORE VINDUSFLATER — REKKEHUSENE HENTER ATMOSFÆREN FRA SMÅHUSBEBYGGELSEN I STRAUMEN.

04 Materialer & komfort

BYGGET FOR Å VARE

Varige materialer, godt inneklima og lave driftskostnader.

Materialvalget på Sundsøya foretas med omtanke. Det velges varige materialer for å redusere behovet for vedlikehold gjennom byggenes levetid, og det stilles strenge krav til materialbruk for å sikre fravær av miljøgifter og et godt inneklima.

Sundsøya får et godt innslag av trevirke — på deler av fasadene og i uteområdene. Alt trevirke dokumenteres å komme fra lovlig hogst og bærekraftige kilder.

Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning og varmepumpe som standard. Med ny bolig får du lave vedlikeholdskostnader — og mer tid til å nyte hverdagen.



Tre

Trefasader fra
bærekraftige kilder

Komfort

Varmepumpe &
balansert ventilasjon



REKKEHUSENE · KVELDSSTEMNING

Hjem i kveldslys

ADKOMSTSIDEN MED EGNE CARPORTER OG BODER — VARME TREFASADER OG LUNE VINDUER I KVELDSLYS.



ET NABOLAG FOR HELE FAMILIEN

Rom for lek og hverdagsliv

CARPORT OG BOD TIL HVERT REKKEHUS, KORTE AVSTANDER OG TRYGGE UTEROM — ET NABOLAG DER BARNA KAN LEKE RETT UTENFOR DØREN.



FELLESSKAP · BRYGGEHUSET VED POLLEN

Et felles bryggehus ved sjøkanten

FELLES BRYGGEHUS VED «POLLEN» MED UTE- OG INNESTUE, PEIS OG BADSTUE — BRYGGE OG BADELIV RETT UTENFOR.




FELLESSKAP · BADEHUSET

Lune kvelder ved vannet

BRYGGEHUSET VED «POLLEN» MED UTE- OG INNESTUE, PEIS OG BADSTUE — BRYGGE, BADING OG KVELDSSTEMNING RETT UTENFOR STUEDØREN.

Felles bryggehus

EGGEN ARKITEKTER



1:500



Byggherre
Sundsøya Eiendom AS
Hagerengen 10, 7027 Trondheim

Prosjekt
Sundsøya Byggetrinn 1
7027, Norway

Grøntlinje 136/108

Tegning

Planoversikt Fellehus

Tegningsnr.
#2 A13-01

Revisjon
2529

Prosjekt nr.
2529

Status
Rammesøknad

Dato
17.02.2026

Skala
1:500

Format
A3

Oppr.
KK

Kontroll
JMB




EGGEN ARKITEKTER AS
Statens vegvesen v/154
7027 Trondheim
7027 Trondheim
www.eggen-arkitekter.no


Felles bryggehus ved «Pollen» med ute- og innestue, peis og badstue — plan og fasader. Endelig utforming besluttet under detaljprosjekteringen.

Felles bryggehus

EGGEN ARKITEKTER · SNITT & DETALJ



Landskaps- og utomhusplan



TEGNFORKLARING

- EIENDOMSGRENSE
- OMRÅDEAVGRENSNING
- GRENSE RAMMESØKNAD 1
- FARESONE KVIKKLEIRE SIKKERHETSKRAV REF VEILEDER NVE 1/2019
- 3,5 TERRENGHØYDE MIN C+3,5 PGA GEO
- 4,5 TERRENGHØYDE MIN C+4,5 PGA GEO
- BEBYGGELSE
- CARPORT
- KJØREAREAL
- GANGAREAL BOLIGER

- GRUS - GANGAREAL
- TERRASSER
- GRESS/GRØNTAREAL
- REGNBED/GRØNN FORDRØYNING
- NYE TRÆR OG BUSKER
- EKSISTERENDE KOTER
- NYE KOTER
- 3,20 NYE KOTEHØYDER
- BENKER OG BORD
- STØYSKJERM
- SYKKELPARKERING
- TERRENGMUR
- TERRENGTRAPP
- SANDFANG



LANDSKAPSPLAN FOR BYGGETRINN 1 – FELLES TUN, BEPLANTNING, GANGVEIER OG OPPHOLDSSONER NED MOT SUNDET. FORELØPIG; BEARBEIDES VIDERE UNDER DETALJPROSJEKTERINGEN.

ILLUSTRASJON: ACRAFT LANDSKAPSARKITEKTER.

17.02.2026
SUNDSØYA
1:750 (A3)



REV.	REV. DATO	UTSENDELSE	ENDRING#	ENDRINGSNAVN	ANSV. LIG	KS
A	17.02.2026	04	E05	Illustrasjon. Avvik vil forekomme.	MSW	EAM
					33	

07 Kvalitetsbeskrivelse

STANDARD LEVERANSE

TEKNISK FORSKRIFT

Boligene bygges etter TEK 17.

MILJØ

Det legges vekt på å oppnå gode miljøkvaliteter i prosjektet, både ved materialvalg og gjennom utførelse. Det etterstrebes bruk av materialer og produkter som er fremstilt med forsvarlig energibruk og lite forurensning.

BÆREKRAFTIGE MATERIALVALG

Materialvalget på Sundsøya foretas med omtanke for å redusere prosjektets miljøpåvirkning. Her velges varige materialer for å redusere behovet for vedlikehold og utskiftninger gjennom byggenes levetid. Det stilles strenge krav til materialbruk, for å sikre fravær av miljøgifter og et godt inneklima.

Sundsøya får godt innslag av trevirke, eksempelvis på deler av fasadene og uteområdene. Trebaserte produkter har lav klimapåvirkning og det dokumenteres at alt trevirke i prosjektet kommer fra lovlig hogst og bærekraftige kilder.

GENERELT

Denne beskrivelsen er overordnet og bør leses sammen med romskjema og plantegning for å få et helhetsbilde av boligen. Se romskjema for beskrivelse av overflatebehandling av gulv, vegger og himling, samt innredning i de ulike rommene i boligen.

Spesifisert tegning og beskrivelse av kjøkken vil bli utarbeidet for hver enkelt bolig i forbindelse med tilvalgsprosessen. Endelig inndeling og plassering av kjøkkenmoduler, herunder også plassering av vask og hvitevarer, avklares med kjøkkenkonsulent. Kjøkkeninnredning leveres med minimum en skuffeseksjon med bestikkinnlegg, demping på skuffer og dører. Integrerte hvitevarer fra Siemens eller tilsvarende.

Innervegger består av betong eller stenderverk av stål/tre kledd med gips som er sparklet og malt, alternativt sparklet betong. Alle innervegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon.

Himlinger leveres i sparklet. Innvendig takhøyde er ca. 250 cm. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan ha nedforet gipshimling, eventuelt innkassing av tekniske føringer, i hele eller deler av rommet. Både nedforet gipshimling og eventuell innkassing leveres sparklet og malt. I rom med tekniske føringer kan takhøyden være minimum 220 cm. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter.

Vinduer, terrasse- og balkongdører med ramme og karm i tre, utvendig mantlet i aluminium, leveres med energiglass og i henhold til arkitektens fargevalg. Utførelse, inndeling og slagretning avhenger av hvilke tekniske krav de enkelte vinduer og dører har, herunder i forhold til støy, brannkrav osv. Større vinduer må påregnes levert med fastkarm (ikke åpningsbare). Vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bærestruktur og den arkitektoniske utforming av bygget. Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og fra innvendige arealer til balkong og markterasse. Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer, noe som fører til at vinduene blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan gi kondens på utsiden av vinduet.

Innvendige dører modell Swedoor Easy, i farge NCS S 0500-N, klassisk hvit. Det leveres fabrikkmalte hvite foringer og gerikter i samme farge. Synlig innfesting av gerikter.

Dørterskel og feielist i eik, i tilnærmet lik utførelse som parkett. Dørvridere i børstet stål. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom boligen slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

Vindusmyg og balkongdører leveres listefritt med sparklet og malt gipsforing. I rom med parkett blir det levert fotlist i tilnærmet lik farge og materiale som parketten. Synlig innfesting av gulvlist.

Himling, dører og vindusdetaljer leveres i farge NCS S 0500-N, klassisk hvit.

Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap, men det er avsatt plass til garderobe i entré/gang og på soverom.

Det gis ikke garanti mot kvistguling på fabrikkmalte produkter. Boligene leveres byggrensjort. Det må påregnes noe byggestøv etter overtakelse.

Prosjektets sosiale møteplass blir felles bryggehus ved «Pollen» med ute- og innestue, peis og badstue. Endelig utforming og funksjon av fellesrom vil besluttes under detaljprosjekteringen. Utbygger forbeholder seg retten til å benytte bryggehuset som visningslokale så lenge det er boliger for salg i prosjektet.

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER

Kjøpere får anledning til å sette sitt personlige preg på boligen gjennom tilvalg. Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg i henhold til prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Det er utarbeidet tre interiørkonsepter, hvorav ett leveres som standard. Oversikt over tilvalg, hvilke kostnader som vil påløpe og frist for beslutning vil bli oversendt etter at arbeidene er igangsatt. Tilvalg gjøres gjennom en digital plattform. Alle boligskjøpere vil få mulighet til personlig tilvalgsmøte med prosjektets kunderådgivere.

Kvalitetsbeskrivelse (forts.)

Kjøper kan også ha anledning til å bestille endringer utover prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. En endring skiller seg fra tilvalg ved at dette er endringer/forandringer i boligen som medfører endring i tegning og teknisk underlag. Eksempel på endring kan være flytting av vegger eller dører. Endring kan også være andre bestillinger som ikke følger prosjektets tilvalgsmeny. Ønsker om endringer kan medføre at selger, totalentreprenør, tekniske konsulenter og/eller arkitekt må vurdere ønskene. Kjøper må dekke kostnadene for disse vurderingene, uavhengig om endringene blir bestilt eller ikke. Dersom endringer kan gjennomføres må disse prises i hvert enkelt tilfelle, og godkjennes av entreprenør, ofte lang tid i forveien. Kjøper må dekke kostnadene knyttet til endringer. Kostnadene skal blant annet dekke utarbeidelse av pristilbud, omprosjektering, oppdatering av tegninger, oppfølging og koordinering på byggeplass m.m. Disse endringene medfører arbeid i flere ledd, og kostnaden kan derfor bli betydelig.

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir noen begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Endringer kan ikke gjennomføres dersom de berører rammetillatelsen, må omsøkes eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum. Det vises også til bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Fristene som oppgis er endelige, og kjøper er selv ansvarlig for å iverksette bestillinger innenfor de gitte frister. Oversittes fristene vil boligen bli levert i henhold til prosjektets kvalitetsbeskrivelse og standard leveranse.

Tilvalg og endringer avtales mellom kjøper og prosjektets kunderådgivere. Eventuelle tilvalg og endringer faktureres via megler og skal innbetales til meglers klientkonto sammen med sluttoppgjøret ved overtakelse. Det kreves ikke innbetaling for

tilvalg og endringer før overtakelse. Selger kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og endringsarbeider.

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets standardprodukter (for eksempel kjøkken), vil uttrekkssummen være kostpris (hensyntatt rabatter), og deretter fratrukket påslag. Som følge av rabatter og påslag kan uttrekkssummen være betydelig lavere enn veiledende butikkpris. Det kan ikke påregnes at totalentreprenøren vil påta seg å montere eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen hånd før overtakelse. Dersom kjøper trekker ut leveranser som er nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse, som for eksempel hele kjøkkenet, må selger etablere en minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers regning.

Våre priser på tilvalg og endringer, gjenspeiler erfaringspriser, innhentede pristilbud fra leverandører, konsulenter og egne arbeidere. Sammenligning av priser man får oppgitt i butikk for tilsvarende vare blir misvisende da montering, tilpassing, transport, vask, emballasjehåndtering, koordinering, kvalitetssikring etc. ikke er medregnet i butikkenes utsalgspris.

ELEKTRISK ANLEGG

Elektrisk anlegg leveres i henhold til kravene i norm for tekniske installasjoner (NEK 400:2018). Krav til antall strømuttak defineres ut fra rommenes størrelse. Sikringsskap i hver bolig plasseres fortrinnsvis i bod eller entré.

Det leveres downlights i entré/gang og på bad. Antall og plassering vil variere for de ulike boligene. Det vil bli utarbeidet spesifiserte elektrotegninger for hver enkelt bolig i forbindelse med tilvalgsprosessen. Det finnes noen begrensninger for plassering av downlights, herunder plassering av eventuelt sprinklerhoder og ventilasjonsanlegg. Under deler av overskapene på kjøkken leveres det belysning. En utvendig lampe og en enkel stikkontakt per bolig på balkong/terrasse.

TV/BREDBÅND

Det leveres ett stk. komplett data- og TV-punkt i stue. Opplegg og tilkobling bestilles av utbygger. Selger tar forbehold om pålagt bindingstid for TV/bredbånd.

Kvalitetsbeskrivelse (forts.)

SANITÆRUTSTYR/RØRLEGGER

Alle vannledninger til tappesteder er rør-i-rør-system. Plassering av rør-i-rør-koblingsskap til den enkelte bolig forsøkes plassert i entré/gang der boligene ikke har innvendig bod, endelig plassering besluttet av selger under detaljprosjekteringen. Kjøper må være klar over at skapet må plasseres slik at det er lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå. Det monteres ettgreps blandebatterier på bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og for vaskemaskin på bad. Det leveres vegghengt toalett på bad. Sisternen vil i hovedsak forsøkes skjult inn i vegg, men kan også bygges som en «kasse» på veggen for å sikre membran bak sisternen i henhold til forskriftene.

BRANN

Det monteres røykvarslere og pulverapparat eller brannslange i henhold til forskrift.

OPPVARMING OG TAPPEVANN

Boligene oppvarmes med varmepumpe og elektrisk gulvvarme i entré og bad. Vedfyring i stue som tilvalg etter kjøpers ønske er mulig til rekkehusene.

VENTILASJONSANLEGG

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det leveres separate ventilasjonsaggregater plassert i hver bolig. Aggregatene plasseres enten i tak, i entré eller integrert i kjøkkenheten. Aggregatets endelige plassering avklares under detaljprosjekteringen.

UTVENDIG

Bærekonstruksjoner er tre. Fasader av trepaneler etter arkitektens valg. Endelig utførelse avklares under detaljprosjekteringen. Yttertak belegges med sveiset sort papp eller tilsvarende.

MARKTERRASSER, TAKTERRASSER OG BALKONGER

Tremmegulv på markterrasser og balkonger. I toppetasjen føres fasaden opp og danner et tett rekkverk med håndløper på toppen. Totalhøyden på balkongrekkverket varierer avhengig av forskriftskrav. Balkonger og markterrasser er å anse som utvendig konstruksjon slik at mindre ansamlinger av vann og drypp fra overliggende balkonger må påregnes.

POSTKASSER

Postkasser er planlagt ved inngangsparti, monteres innfelt i vegg der det er mulig. Endelig plassering avklares under detaljprosjekteringen.

UTOMHUS

Tomtene opparbeides med asfalt og ferdigplen i tråd med utomhusplan. Utomhusplan for felles uteområder er inntatt i prospektet. Disse vil bearbeides videre under detaljprosjekteringen og er ikke å anse som bindende for selger. Utforming og materialvalg blir levert i henhold til endelig godkjent utomhusplan for hvert trinn.

AREALANGIVELSE

Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Boligens bruksareal (BRA) deles opp i to kategorier, internt bruksareal (BRA-i) og eksternt bruksareal (BRA-e). BRA-i er bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger (yttervegger og skillevegger), inklusive innvendige vegger, bod, sjakter og ventilasjonsaggregat. BRA-e er bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boligen, men som tilhører denne, slik som for eksempel boder. Veggarealet mellom BRA-i og BRA-e er lagt til BRA-e dersom disse ligger vegg i vegg. Arealet av terrasser og åpne balkonger mv. tilknyttet boligen benevnes TBA (terrasse- og balkongareal). Arealet måles til innsiden av rekkverk, brystning, parapet, skillevegg eller lignende avgrensning av arealet, eller som fotavtrykket der det ikke finnes noen ytre begrensninger, som rekkverk o.l.

Kvalitetsbeskrivelse (forts.)

På plantegningene er det angitt areal for de enkelte rom. Dette er nettoarealet (NTA) innenfor rommets omsluttende vegger. Dersom boligen har ikke-måleverdig gulvareal på grunn av skråtak og lav himlingshøyde, kan dette oppgis som tilleggsinformasjon. Arealer med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men det sees bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres og samlet kalles gulvareal (GUA). Alle arealer er angitt så nøyaktig som mulig, men selger tar forbehold om mindre avvik blant annet som følge av at arealberegninger er foretatt på tegninger og at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektet. Det vil også kunne forekomme rørføringer og sjakter som ikke er vist på plantegningene. Eventuelle mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik. Rommene kan være måleverdige selv om bruken

er i strid med byggeteknisk forskrift. Alle arealer, foruten om BRA-e og BRA, er oppgitt uten desimaler, og hvor det er rundet av nedover til nærmeste hele tall.

FDV DOKUMENTASJON

Til hver bolig vil det medfølge FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Her vil det fremgå hvilke materialer, produkter, fargevalg mv. som er benyttet i boligen i tillegg til oversikt over kontaktpersoner/firma som har vært ansvarlig for prosjektets ulike arbeider.

Selgers generelle forbehold knyttet til utførelsen av prosjektet fremgår av punktet «Selgers forbehold og vilkår ved gjennomføring av prosjektet» i kapitlet Informasjon til kjøper.

Trondheim, 26.06.2026

08 Romskjema

STANDARD LEVERANSE

GJELDER ALLE ROM

HIMLING

Sparklet og malt gips, farge NCS S0500-N. Listfri overgang mellom vegg og himling.

INNERDØRER & VRIDERE

Slett utførelse, farge NCS S0500-N; foringer og gerikter i samme farge som dør. Vridere i børstet stål.

STIKK OG UTTAK

Antall og plassering i henhold til el-tegning og gjeldende forskrift.

VENTILASJON

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

ENTRÉ

GULV & VEGGER

GULV

Flis, Frammenta Perla Naturale 60×60 cm el. tilsvarende.

FOTLIST

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som tregulv.

TERSKEL

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som tregulv.

VEGGER

Sparklet og malt gips, farge NCS 1603-Y31R.

ENTRÉDØR

FG-godkjent. Slett utførelse, malt i henhold til arkitektens fargevalg.

VINDUSSMYG

Listfrie vindussmyg i samme farge som vegg.

FAST INNREDNING

SKAP

Det leveres ikke garderobeskap.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

BELYSNING

Downlights med dimmefunksjon.

OPPVARMING

Elektrisk gulvvarme.

KJØKKEN

GULV & VEGGER

GULV

Enstavs hvitpigmentert eikeparkett.

FOTLIST

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

TERSKEL

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

VEGGER

Sparklet og malt gips, farge NCS 1603-Y31R.

FAST INNREDNING

INNREDNING

Fra HTH, Sigdal el. lignende i farge beige. Vegg mellom over- og benkeskap og foring til tak males i samme farge som vegg. Kildesortering med uttrekk i skap under vask. Push-funksjon på overskap.

HÅNDTAK

På underskap og høyskap – Edge antrasitt 40 mm el. lignende.

BENKEPLATE

Laminat, beige fargetone, 30 mm.

VASK

Vaskekum i stål.

BLANDEBATTERI

Krom utførelse.

HVITEVARER

Integrerte hvitevarer fra Siemens/Electrolux el. tilsvarende – kombinert kjøl-/fryseskap, induksjonstopp, stekeovn og oppvaskmaskin.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

BELYSNING

Innfelt LED-list eller spotter under overskap.

OPPVARMING

Luft-til-luft varmepumpe.

VENTILATOR

Slimline ventilator med front i stål.

Romskjema (forts.)

STUE

GULV & VEGGER

GULV

Enstavs hvitpigmentert eikeparkett.

FOTLIST

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

TERSKEL

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

VEGGER

Sparklet og malt gips, farge NCS 1603-Y31R.

FAST INNREDNING

SKAP

Det leveres ikke garderobeskap.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

DATA/TV

Data- og TV-punkt.

OPPVARMING

Luft-til-luft varmepumpe.

ILDSTED

Vedovn i stue leveres som standard.

SOVEROM

GULV & VEGGER

GULV

Enstavs hvitpigmentert eikeparkett.

FOTLIST

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

TERSKEL

Hvitpigmentert, tilnærmet lik farge som gulv.

VEGGER

Sparklet og malt gips, farge NCS 1603-Y31R.

FAST INNREDNING

SKAP

Det leveres ikke garderobeskap.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

OPPVARMING

Elektrisk oppvarming (panelovn).

BAD

GULV & VEGGER

GULVFLIS

Yatch fra Atlas Concorde Solution, farge ivory, 60×60 cm el. tilsvarende.

FLIS I NEDSENKET DUSJSONE

Mosaikkfliser i farge ivory, 5×5 cm.

FUG

Fugefarge tilpasset flis.

TERSKEL

Hvitpigmentert eik, tilnærmet lik farge som gulv.

VEGG I DUSJSONE

Yatch fra Atlas Concorde Solution, ivory, 60×60 cm. Øvrige vegger gips malt NCS 1603-Y31R. Sokkelflis i samme farge som gulv.

FUG (VEGG)

Fuge tilpasset flis.

FAST INNREDNING

BADEROMSINNREDNING

Fra HTH, Sigdal el. lignende med skuffer og heltrukken servant i omfang som vist på plantegning. Farge beige.

SERVANTBATTERI

Krom utførelse.

SPEIL

Utenpåliggende speil i samme bredde som baderomsinnredningen.

TOALETT

Vegghengt toalett med soft close-sete.

SPYLEKNAPP

Krom utførelse.

DUSJVEGGER

Rette dører 90×90 cm i klart glass, detaljer i krom.

DUSJGARNITYR

Krom utførelse.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

BELYSNING

Downlights med dimmefunksjon. Ledlys over eller integrert i speil.

VASK/TØRK

Stikkontakt ved speil, i servantskap eller integrert i LED-lampe. Opplegg for vaskemaskin på ett bad, med stikkontakt til tørketrommel.

OPPVARMING

Elektrisk gulvvarme.

Romskjema (forts.)

SEPARAT WC

GULV & VEGGER

GULVFLIS

Yatch fra Atlas Concorde Solution, farge ivory, 60×60 cm el. tilsvarende.

FUG

Fugefarge tilpasset flis.

TERSKEL

Hvitpigmentert eik, tilnærmet lik farge som tregulv.

VEGGER

Sokkelflis i samme farge som gulv. Øvrige vegger sparklet og malt gips, farge NCS 1603-Y31R.

FUG (VEGG)

Fugefarge tilpasset flis.

FAST INNREDNING

BADEROMSINNREDNING

Enkel innredning fra HTH, Sigdal el. lignende i farge beige med skapdører og servant i omfang som vist på plantegning.

SERVANTBATTERI

Krom utførelse.

SPEIL

Utenpåliggende speil i samme bredde som innredningen.

TOALETT

Vegghengt toalett med soft close-sete.

SPYLEKNAPP

Krom utførelse.

ELEKTRO, OPPVARMING & VENTILASJON

BELYSNING

Downlights. Ledlys over eller integrert i speil.

OPPVARMING

Elektrisk gulvvarme.

Produkt- og leverandørspesifikasjoner er veiledende; ved utgåtte produkter leveres tilsvarende produkter som beskrevet. Det må påregnes at enkelte vegger får inspeksjonsluker for sjakter, og synlige sprinklerhoder på øvre del av vegger eller nedforinger — antall og plassering iht. krav. Ved motstrid mellom kvalitetsbeskrivelse/romskjema og tegninger går kvalitetsbeskrivelsen foran. Illustrasjon; avvik kan forekomme.

09 Priser & omkostninger

REKKEHUS B4

PRISER

FASTPRIS

kr 5 390 000 – 5 690 000

OMKOSTNINGER

kr 28 890 per bolig

TOTALPRIS INKL. OMK.

kr 5 418 890 – 5 718 890

Eksakt pris, omkostninger og totalpris per bolig fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten. Salgsprisene på solgte boliger justeres ikke etter avtaleinnngåelse.

OMKOSTNINGER – KOMMER I TILLEGG TIL KJØPESUM

OMKOSTNING	GRUNNLAG	BELØP
Dokumentavgift til staten	2,5 % av ideell tomteverdi	kr 7 800 (estimert)
Tinglysingsgebyr for skjøte	Statens kartverk	kr 545
Tinglysing av pant/heftelse	Eventuelt, per pantedokument	kr 545
Oppstartskapital sameie/velforening/realsameie	Engangsbeløp	kr 10 000
Etableringsgebyr — stiftelseskostnader	Engangsbeløp	kr 2 500
Oppstartskapital Sundsøya velforening	Engangsbeløp	kr 5 000
Stiftelsesgebyr Sundsøya velforening	Engangsbeløp	kr 2 500

Samlede omkostninger utgjør kr 28 890 per bolig, forutsatt tinglysing av ett pantedokument. Endelige omkostninger fremgår av gjeldende prisliste/kjøpekontrakt. Det tas forbehold om endring av omkostningenes størrelse, herunder offentlige gebyrer og avgifter. Oppgitt dokumentavgiftsgrunnlag er selgers ansvar og risiko — se Informasjon til kjøper.

DOKUMENTAVGIFT

Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk betales dokumentavgift av tomtens ideelle verdi ved overskjøting — estimert kr 7 800 per rekkehus. Endelig grunnlag fastsettes ved eiendomsdannelse og er selgers ansvar og risiko.

GARANTI

Det stilles garanti etter bustadoppføringslova § 12 — 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og 5 % i fem år etter overtakelse.

10 Informasjon til kjøper

SALGSBETINGELSER OG FORBEHOLD

GENERELT OM PROSJEKTET

«Sundsøya» er planlagt å bestå av boligbebyggelse med både leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger. Prosjektet planlegges med trinnvis utbygging over en periode på cirka 2-4 år.

Første trinn er opplyst å bestå av 6 eneboliger, 5 rekkehus og 8 leiligheter.

Det samlede utbyggingsområdet ligger på gnr. 136, bnr. 108 i Inderøy kommune («Utbyggingsområdet»).

Utbyggingsområdet har et samlet tomteareal på cirka 23 000 m², og består i dag av to eksisterende industribygg som i sin helhet skal rives.

Området skal utvikles og organiseres trinnvis. Endelig fradeling, seksjonering, matrikulering, tomtegrenser, fellesarealer og rettigheter fastsettes i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

Leilighetsbebyggelsen i prosjektet benevnes BK1/BK1b i prosjektmaterialet. Dette dokumentet gjelder ikke leilighetsbebyggelsen, eneboligene eller senere felter/rammesøknader, med mindre forholdet er omtalt som del av felles prosjektorganisering.

Det er Eggen Arkitekter som har tegnet prosjektet.

SUNDSØYA – 5 REKKEHUS B4A

De 5 rekkehusene ligger på felt B4 i første trinn av Sundsøya.

Denne beskrivelsen gjelder de 5 rekkehusene på felt B4.

NYTT HJEM, ENKLERE LIV – TI GODE GRUNNER TIL Å VELGE EN NY BOLIG

1 ALT ER NYTT

I en splitter ny bolig vil du være den første som tar alt i bruk. Her er alt nytt, flott og moderne – og nytt betyr samtidig ingen ubehagelige overraskelser.

2 SMARTE PLANLØSNINGER

Nye, moderne boliger bygges med smarte og effektive planløsninger, der stue- og kjøkkenarealer vektlegges. Man kan godt få samme antall soverom som før, men i en bolig med færre kvadratmeter.

3 SÆRPREG

Kjøpes boligen i god tid før ferdigstilling, har du mulighet til å påvirke resultatet. Er du tidlig ute, får du flere muligheter for tidsriktige valg og tilbehør.

4 INGEN OPPUSSING

Flunkende ny standard fjerner risikoen for uforutsette kostnader. Her kan du bo i mange år uten å måtte bruke en krone på oppussing.

5 GOD TID TIL SALG AV EGEN BOLIG

Kjøper du nybygg, får du god tid til å forberede flytteprosessen og til å selge din nåværende bolig.

6 NYESTE KRAV OG STANDARDER

Boligene oppføres etter aller siste krav og standarder, og følger oppdaterte krav fra tekniske forskrifter innenfor klima og miljø.

7 LAVERE ENERGIFORBRUK

Nye boliger har bedre isolasjon og løsninger, noe som gjør deg mindre sårbar for kalde vintre og stigende strømpriser. Forutsigbare kostnader gir mer trygghet i hverdagen.

8 NYE NABOER

Ny bolig på et nytt sted gir deg muligheten til å stifte nye og gode bekjenskaper. Flere er i samme båt – og det er allerede noen her som gleder seg til å møte deg.

9 FAST PRIS

Alle boligene selges til fast pris. Du slipper en hektisk budrunde, og du får tid til å tenke deg godt om.

10 LAVE OMKOSTNINGER

Ved kjøp av nybygg betaler du dokumentavgift på 2,5 % kun av andel tomteverdi. Til sammenligning betales 2,5 % av hele kjøpesummen ved kjøp av bolutbygget – en besparelse fra flere titusener til godt over hundre tusen kroner.

Boligene inngår i første trinn på Sundsøya og skal leses sammen med øvrige salgsdokumenter, herunder prisliste, kvalitetsbeskrivelse, romskjema, salgstegninger, utomhusplan/situasjonsplan, reguleringsinformasjon, kjøpekontrakt og

eventuelle vedtekter for sameie/velforening/realsameie.

Endelig utforming, materialvalg, tekniske løsninger, utomhusarealer og organisering kan bli justert i forbindelse med detaljprosjektering, offentlige krav, seksjonering/fradeling og praktisk gjennomføring av prosjektet.

EIENDOMMEN

Boligene skal oppføres på gnr. 136, bnr. 108 i Inderøy kommune.

Eiendommen omfattes av detaljregulering «Sundsøya 2-12 (boligområde)», planID 2023002. Planen er opplyst som endelig vedtatt arealplan med ikrafttredelse 24.02.2025.

Det tas forbehold om endelig fradeling, seksjonering, matrikulering, arealoverføringer, grensejusteringer, adresser, bolignumner, seksjonsnummer/bruksnummer og endelig størrelse på eiendommene etter gjennomført eiendomsdannelse. Kjøper må akseptere at nødvendige rettigheter og plikter knyttet til felles adkomst, tekniske anlegg, ledninger, fellesområder, velforening, drift og vedlikehold kan bli tinglyst på eiendommen/boligen.

TOMT

Rekkehusene ligger på Sundsøya i Inderøy kommune på felles tomteareal, der hver bolig får eksklusiv bruksrett til nærmere angitt del (uteplass/hage) i henhold til vedtekter og tinglyste rettigheter. Endelig arealavgrensning og grenser avklares i detaljprosjekteringen. Det tas forbehold om mindre avvik.

Dersom selger beslutter en annen organisering, jf. punktet om forbehold knyttet til organiseringen, vil tomteforholdene følge av den endelige organiseringen – for eksempel organisering i eierseksjonssameie eller fradeling som egne grunneiendommer.

Informasjon til kjøper (forts.)

SELGER

Hjemmelshaver og Selger er Sundsøya Eiendom AS, org. nr. 984 777 760, et selskap 50 % eiet av Bolig Norge AS, org. nr. 923 733 345 og 50 % eiet av PLG Holding AS, org. nr. 941 504 604.

Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter nærværende avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger.

Med «overdra» menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til andre enn de forannevnte subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

ENTREPRENØR

Entreprenør er ikke bestemt.

AREALER OG PRISER

Alle de fem rekkehusene har samme planløsning på cirka 96 m² internt bruksareal (BRA-i) over to plan, med tre soverom. Til hvert rekkehus hører egen sportsbod og carport. Areal per bolig fremgår også av prislisen og salgstegningene.

Priser fra kr 5 390 000 til kr 5 690 000. Omkostninger utgjør kr 28 890 per bolig. Totalpris inkl. omkostninger fra kr 5 418 890 til kr 5 718 890.

Eksakt pris og totalpris per rekkehus fremgår av den til enhver tid gjeldende prislise.

Salgsprisene på solgte rekkehus kan ikke justeres etter avtaleinngåelse. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på usolgte rekkehus og eventuelle tilleggsytelser frem til bindende avtale er inngått.

Alle arealer er angitt så nøyaktig som mulig, men selger tar forbehold om mindre avvik blant annet som følge av detaljprosjektering, byggemåte, sjakter, tekniske føringer og endelig oppmåling.

OMKOSTNINGER

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger:

- Dokumentavgift til staten, estimert kr 7 800 (2,5 % av ideell tomteverdi, der tomteverdien er beregnet som BRA-i × kr 3 250)
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 545
- Tinglysingsgebyr per pantedokument kr 545
- Oppstartskapital sameie/velforening/realsameie kr 10 000
- Etableringsgebyr (dekker kostnadene ved stiftelsen) kr 2 500
- Oppstartskapital Sundsøya velforening/realsameie kr 5 000
- Stiftelsesgebyr Sundsøya velforening/realsameie kr 2 500

Samlede omkostninger utgjør etter dette kr 28 890 per bolig, forutsatt tinglysing av ett pantedokument. Et eventuelt overskytende av etablerings- og stiftelsesgebyrene vil bli overført til henholdsvis sameiets og velforeningens konto.

Det tas forbehold om endring av omkostningenes størrelse, herunder endring av satsene for offentlige avgifter og gebyrer i tiden frem til overskjøting, samt endring av beregningsgrunnlaget for dokumentavgift.

Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk betales dokumentavgift av tomtens salgsverdi/ideelle tomteverdi ved overskjøting. Endelig dokumentavgiftsgrunnlag fastsettes i forbindelse med eiendomsdannelse og overskjøting.

Oppgitt dokumentavgiftsgrunnlag er selgers ansvar og risiko: Tinglysingsmyndigheten avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres, og dersom grunnlaget skulle bli endret, vil en eventuell reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko med mindre annet følger av kjøpekontrakten.

OPPSTARTSKAPITAL

Som en del av omkostningene krever megler inn et beløp som inngår som oppstartskapital til

sameie/velforening/realsameie, jf. estimatet i punktet Omkostninger.

Endelig beløp fremkommer av prislise og/eller kjøpekontrakt, og det tas forbehold om endringer. Etableringsgebyret på kr 2 500 dekker kostnadene ved stiftelsen av sameiet/velforeningen.

Det kreves også inn oppstartskapital (kr 5 000) og stiftelsesgebyr (kr 2 500) til Sundsøya velforening/realsameie.

GARANTISTILLELSE

I henhold til bustadoppføringslova § 12 stiller selger sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Sikkerheten er gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtakelsen og 5 % av vederlaget etter overtakelsen.

Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Dersom det er tatt forbehold av selger vedrørende gjennomføring av prosjektet, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er avklart, jf. buofl. § 12 annet ledd.

Dersom kjøper anses som en profesjonell part/næringsdrivende, er ikke selger forpliktet til å stille garanti iht. bustadoppføringslova § 12.

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper før hjemmelsoverføring, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

ORGANISERING AV BOLIGENE

Rekkehusene planlegges organisert på felles tomteareal, der hver bolig får eksklusiv bruksrett til sin del (uteplass/hage).

Rekkehusene planlegges ikke organisert som et eierseksjonssameie/boligsameie.

Felles tomt, utomhusarealer, veier, teknisk infrastruktur og felles bryggehus for Sundsøya forvaltes gjennom en velforening med tilhørende velavgift.

Informasjon til kjøper (forts.)

Velforeningens endelige organisering er foreløpig ikke avklart, men det forventes kun minimale løpende felleskostnader/velavgift.

Utkast til vedtekter og eventuelt budsjett for velforeningen gjøres tilgjengelig når dette foreligger.

Selger tar forbehold om endelig organisasjonsform, jf. eget punkt om forbehold knyttet til organiseringen.

Boligene planlegges organisert i tråd med endelig eiendomsdannelse, seksjonering/fradeling og nødvendige fellesrettigheter. Endelig organisering besluttet av selger før overtakelse.

Dersom boligene fradeles som egne grunneiendommer, vil kjøper overta den enkelte eiendom med de rettigheter og plikter som følger av tinglyste erklæringer, avtaler, regulering, velforening og øvrig organisering av området.

Dersom boligene organiseres i eierseksjonssameie, vil kjøper som seksjonseier bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet og felles bruksrett til sameiets fellesarealer.

Det kan bli utarbeidet vedtekter for sameie, realsameie og/eller velforening.

Vedtektene regulerer blant annet ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader. Kjøper plikter å rette seg etter vedtektene.

PARKERING, BODER OG RENOVASJON

Til hvert rekkelhus følger det egen carport og bod. Plassering av carport/parkering og boder fremgår av

situasjonsplan/utomhusplan og salgstegninger. Gjesteparkering er anlagt på fellesareal som vist i utomhusplanen. Parkerings- og bodløsning for den enkelte bolig fremkommer av salgstegninger, utomhusplan og/eller prisliste.

Renovasjon er planlagt løst med avfallstasjoner som vist/forutsatt i prosjektets situasjonsplan/utomhusplan og etter nærmere avklaring med renovasjonsmyndighet.

I forbindelse med innflytting vil selger sørge for tilstrekkelig avfallshåndtering.

Kostnader forbundet med dette vil kunne bli belastet sameiet/velforeningen eller de aktuelle boligene etter endelig organisering.

UTOMHUSAREALER, VELFORENING OG FELLES BRYGGEHUS

Felles utomhusarealer innenfor utbyggingsområdet, herunder adkomstveier, uteoppholdsarealer, leke- og rekreasjonsarealer, grøntområder, avfallstasjoner, teknisk infrastruktur, felles bryggehus og andre fellesfunksjoner, skal etableres til felles bruk for boligene og boligselskapene som etableres på Sundsøya.

Det vil bli etablert en velforening (eventuelt et realsameie) for Sundsøya, med pliktig medlemskap for boligene.

Velforeningen skal sørge for drift, vedlikehold og forvaltning av fellesfunksjonene i området — herunder felles veier og adkomst, det felles bryggehuset, uteoppholds- og grøntarealer, avfallstasjoner og teknisk infrastruktur.

Den nærmere organiseringen, vedtektene og kostnadsfordelingen for velforeningen er ennå ikke endelig fastsatt og vil bli avklart som del av gjennomføringen av prosjektet. Utkast til vedtekter og budsjett gjøres tilgjengelig for interessentene så snart dette foreligger.

Kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesfunksjoner vil bli belastet kjøperne gjennom felleskostnader, kontingent/velavgift eller annen kostnadsfordeling fastsatt i vedtekter, budsjett eller tinglyste erklæringer.

Utbygger forbeholder seg retten til å benytte bryggehuset som visningslokale så lenge det er boliger for salg i prosjektet.

Selger forbeholder seg retten til å definere omfanget av arealer, installasjoner og fellesfunksjoner som skal inngå i velforeningen/realsameiet, og til å avvente overskjøting/eierskap til velforeningen/realsameiet inntil hele eller relevante deler av prosjektet er ferdigstilt og overlevert.

Dersom arealer eller installasjoner er ferdigstilt og tatt i bruk, anses disse som overtatt selv om hjemmel/eierskap ikke er overført/registrert.

Selger har rett til å viderefakturere eventuelle påløpte driftskostnader til velforeningen/realsameiet eller fremtidige sameiere/medlemmer inntil hjemmel/eierskap blir overført/registrert.

FELLESKOSTNADER, VELAVGIFT OG DRIFTSKOSTNADER

Felleskostnader, velavgift og drifts- og vedlikeholdskostnader vil avhenge av endelig organisering og hvilke tjenester sameiet/velforeningen/realsameiet ønsker eller er forpliktet til å utføre.

Stipulerte felleskostnader for hver enkelt bolig fremkommer av prislisten/budsjettet. I tillegg kan en forholdsmessig andel av drifts- og vedlikeholdskostnader for Sundsøya velforening/realsameie inngå som en del av de løpende kostnadene.

Kontingenten til Sundsøya velforening/realsameie er foreløpig estimert til cirka kr 3 000 per bolig per år, det vil si om lag kr 250 per måned. Endelig kontingent fastsettes av velforeningens/realsameiets årsmøte.

Kostnader kan blant annet gjelde forsikring på felles bygg/anlegg, drift og vedlikehold av fellesarealer, veier, snømåking, grøntarealer, avfallstasjoner, belysning, felles bryggehus, forretningsførsel, styrehonorar og andre nødvendige driftsavtaler.

Kostnader til oppvarming, varmt tappevann, strømforbruk, TV/bredbånd og eventuelle individuelle abonnementer/forbruk belastes den enkelte kjøper etter gjeldende måling, avtale og leveranse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da disse er basert på foreløpige vurderinger og erfaringstall. De faktiske kostnadene kan derfor avvike fra anslagene. Kostnadene er stipulert før salgsstart av prosjektet, og det må forventes at de øker i takt med generell prisvekst.

Informasjon til kjøper (forts.)

Styret/forvaltningen i sameiet/velforeningen/realsameiet har ansvar for å tilpasse de månedlige/løpende kostnadene til reelle utgifter og sørge for en forsvarlig økonomi.

Selger garanterer for betaling av fellesutgifter for alle usolgte rekkehus frem til de er solgt og overtatt av ny eier.

LEVERANDØRAVTALER

Selger forbeholder seg retten til før overlevering å inngå nødvendige driftsavtaler med bindingstid på vegne av sameiet/velforeningen, herunder:

- driftsavtale med energileverandør
- avtale om levering av signaler til internett til alle boligene
- vaktmestertjenester for fellesarealene
- drift og vedlikehold av tekniske anlegg, som ventilasjonsanlegg og porter
- avtale om bygningsforsikring
- forretningsføreravtale (fakturering og inndrivning av felleskostnader, bistand med årsregnskap, likningsrapportering mv.)
- driftsavtale for avfallsanlegg
- andre nødvendige drifts- og serviceavtaler for felles installasjoner

Ovennevnte dekkes gjennom drifts- og vedlikeholdskostnadene. I forbindelse med innflytting vil selger sørge for tilstrekkelig med avfallscontainere; kostnader forbundet med dette vil bli belastet sameiet/velforeningen.

For mer informasjon om kommunale avgifter henvises det til Linderøy kommunes egne opplysninger.

ADGANG TIL Utleie

Eier har full råderett over boligen og kan fritt leie ut hele eller deler av denne i henhold til gjeldende lovgivning, tinglyste rettigheter og vedtekter.

Dersom boligene blir organisert i et eierseksjonssameie, gjelder følgende: Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven,

har seksjonseier full rettslig råderett over seksjonen. Se for øvrig eierseksjonslovens bestemmelser om korttidsutleie:

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn i året er ikke tillatt, jf. eierseksjonsloven § 24. Grensen kan fravikes i vedtektene innenfor lovens rammer (60–120 døgn).

FORBEHOLD KNYTTET TIL ORGANISERINGEN

Selger forbeholder seg retten til å beslutte endelig organisering for de 5 rekkehusene på felt B4, herunder antall seksjoner/eiendommer, type boligorganisering, organisering av utomhusarealer, sameie/realsameie/velforening, avgrensning og størrelse på eiendommer, sameier og fellesarealer m.m.

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre Sundsøya i flere byggetrinn, endre rekkefølgen på byggetrinnene, foreta grensejusteringer, fradelinger, sammenføringer, arealoverføringer og andre nødvendige endringer i eiendomsstrukturen.

Selger kan tinglyse erklæringer/servitutter mellom kjøpstidspunktet og ferdigstillelse av prosjektet, herunder rettigheter knyttet til adkomst, ledninger, tekniske anlegg, fellesarealer, naboforhold, drift og vedlikehold, velforening/realsameier og forhold pålagt av offentlige myndigheter.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av denne typen erklæringer/servitutter.

TILVALG OG ENDRINGER

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Les mer om tilvalg i kvalitetsbeskrivelsen.

Eventuelle tilvalg og endringer faktureres via megler og skal innbetales til meglers klientkonto sammen med sluttoppgjøret ved overtakelse. Det kreves ikke innbetaling

for tilvalg og endringer før overtakelse.

Selger kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og endringer.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngis bud etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått.

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL REKKEHUSENE OG PROSJEKTETS IGANGSETTING

Selger tar følgende forbehold for igangsetting av prosjektet:

- Nødvendig igangsettingstillatelse foreligger, uten vilkår eller krav om endringer av vesentlig betydning for prosjektet og de enkelte boligene.
- Tilstrekkelig forhåndssalg iht. totalverdi i prislisten for prosjektet.
- Åpning av byggelån.
- Tilfredsstillende kontrakt med entreprenør.
- At selgers styre beslutter byggestart.

Selgers frist for å gjøre forbeholdene gjeldende er 26.09.2027. Selger må senest innen denne datoen gi skriftlig underretning til kjøper dersom forbeholdene påberopes og kjøpekontrakten kanselleres; etter fristen kan forbeholdene ikke lenger påberopes.

Ved kansellering av kjøpekontrakten vil kjøper få alle eventuelle innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter på meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hverandre.

Selgers forbehold og vilkår knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet, herunder kvaliteter, utforming og tekniske løsninger, er samlet i eget punkt nedenfor.

BYGGETID – ANTATT TIDSPUNKT FOR OVERTAKELSE

Rammesøknad for prosjektet er godkjent. Utbygger tar sikte på byggestart i Q2 2027, og estimert byggetid er 12–16 måneder fra byggestart. Boligene er nybygg under prosjektering; byggeår vil være ferdigstillelsesåret, antatt 2028.

Informasjon til kjøper (forts.)

Byggestart forutsetter at selgers forbehold for igangsetting er frafalt, jf. punkt ovenfor. Når forbeholdene er frafalt, fastsetter selger en dagmulksbelagt ferdigstillelses-/overtakelsesdato som meddeles kjøper skriftlig.

Forventet byggetid er inntil 16 måneder fra frafall av forbeholdene, og selger er i forsinkelse dersom overtakelse ikke har funnet sted innen den dagmulksbelagte datoen, hensyntatt eventuelle tilleggsfrister selger har krav på.

Det eksakte tidspunktet for overlevering varslas med minst 14 kalenderdagers varsel, dersom det ikke er varslet tidligere.

Selger kan kreve overtakelse inntil fem måneder før den opprinnelig fastsatte ferdigstillelsesdatoen. Selger skal i så fall skriftlig varsle kjøper om ny ferdigstillelsesdato senest fire uker før den nye dagmulksbelagte datoen; ved forsinkelse beregnes dagmulk fra den nye datoen.

Ferdigstilling av utomhusområder tilknyttet byggene vil kunne bli utført etter overtakelse, blant annet avhengig av årstiden.

SELGERS FORBEHOLD OG VILKÅR VED GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektet.

Alle opplysninger om boligene og prosjektet for øvrig er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt pris.

Endringer skal ikke forringe den generelle kvaliteten eller bruken av boligene.

Utbygger står generelt fritt til å velge løsninger som ikke forringer standarden på prosjektet, og selger kan uten endring i pris foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som ikke forringer boligens kvalitet og funksjon i vesentlig grad.

Selger tar herunder følgende forbehold og vilkår:

- Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
- Selger forbeholder seg retten til endelig å bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og inn- og utvendige fellesarealer, og endringer kan forekomme underveis i prosjekteringen uten forhåndsvarsel. Det samme gjelder eventuelle endringer i konstruksjon. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggenes tilskattede kvalitet. Renovasjonsløsning, forstøtningsmurer, carporter, belysning, vann- og avløpsledninger, gjesteparkering, trafoer, kummer o.l. vil bli besluttet av selger.
- Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer.
- Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer og fellesarealer. Utomhusarealer og carporter kan ferdigstilles etter overtakelse av boligen, basert på årstid og fremdriften i eventuelle ulike byggetrinn.
- Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmaterieil vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og eksisterende og fremtidig bebyggelse mv. før et eventuelt bud inngis.
- Kjøkken og bad på illustrasjoner/tegninger er veiledende og angir kun utstrekning. Kjøkken og bad leveres i henhold til spesifiserte tegninger for boligen.
- Selger forbeholder seg retten til å beslutte endelig plassering og fordeling av carporter, boder og gjesteparkering frem til overlevering.
- Selger forbeholder seg rett til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger.
- Dersom det er avvik mellom tegninger, informasjon gitt i salgsoppgaven, digital markedsføring eller annen annonsering, har leveransebeskrivelsen (kvalitetsbeskrivelsen med romskjema) forrang. Der det er avvik mellom illustrasjoner og plantegninger, er det plantegningene som gjelder.
- Selger forbeholder seg retten til å beslutte endelig organisering av eiendommen, herunder antall byggetrinn, type organisering, antall seksjoner/eiendommer, sameier/velforening/realsameie, utomhus og fellesarealer m.m., jf. punktet om forbehold knyttet til organiseringen.
- Selger forbeholder seg retten til å tinglyse heftelser/rettigheter/erklæringer som er nødvendige for prosjektets gjennomføring.
- Selger kan velge å gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere, uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.
- Det tas forbehold om plassering av sjakter, ned- og utføring, tekniske skap, inspeksjonsluker og føringsveier for VVS-installasjoner o.l., samt endringer som følge av offentlige krav. Kjøper aksepterer slike endringer uten prisjustering.
- Alle bilder, perspektiver og utomhusplaner i salgsmaterialet er av illustrativ karakter og inneholder detaljer som ikke inngår i leveransen, jf. punktet Bilder og illustrasjoner. Det ferdige produktet vil kunne avvike fra illustrasjonene uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.
- Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
- Prosjektet gjennomføres i flere byggetrinn, og kjøper er innforstått med at det vil medføre perioder med byggarbeider, støv og anleggsstøy. Av sikkerhetsgrunner har ikke kjøper anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten etter avtale.

Informasjon til kjøper (forts.)

- Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre/sølvkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette.

Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for detaljutføring og farger av boligene eller prosjektet for øvrig. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.

SALGSBETINGELSER

Kjøpet reguleres av bustadoppføringslova i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. buofl. § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. buofl., dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter buofl. med fravikelser.

Meglers standard kjøpekontrakt for prosjektet legges til grunn for avtalen med forbruker. Kjøpekontrakten utarbeides av megler og oversendes kjøper etter budaksept. Utkast kan fås ved henvendelse til megler.

Dokumentenes rangordning: 1) bindende kjøpetilbud, 2) salgsoppgave med vedlegg slik disse foreligger på kjøpstidspunktet, 3) tegninger og brosjyremateriell.

Dersom selger og kjøper har inngått individuell avtale som avviker fra salgsoppgaven, går det som er særskilt avtalt i kjøpekontrakten foran.

For øvrig utfyller kjøpekontrakten og salgsoppgaven hverandre.

BETALINGSBETINGELSER

Det betales ingen forskudd. Kjøpesum og omkostninger skal være på meglers klientkonto innen overtakelse.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Heimdal Eiendomsmegling AS sin klientkonto nr. 4230.16.16400 i MelhusBanken.

Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter.

Kjøper aksepterer at eventuell økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler innen 21 dager etter selgers aksept.

Disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Partene plikter å signere kjøpekontrakt uten unødig opphold etter budaksept.

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Heimdal Eiendomsmegling AS.

Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen.

Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet, og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig mislighold og heve avtalen.

Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningsavgift i så fall dekkes av kjøper.

TINGLYSING AV HJEMMEL

Når boligen er overtatt av kjøper vil skjøtet bli tinglyst og hjemmelen til boligen overføres til kjøper.

Dersom kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet. Avtale om blancoskjøte innebærer risiko for selger og kjøper og frarådes av megler.

Enkelte instanser fakturerer kun hjemmelshaver av eiendommen, uavhengig

av hvem som er reell eier.

OPPGJØR

Utbetaling av oppgjør til selger forutsetter at megler har mottatt signert overtakelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, og at hjemmel er overført til kjøper.

Utbetaling av oppgjør til selger kan imidlertid foretas før hjemmel er overført til kjøper, under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling blir i så fall å betrakte som et forskudd.

Dersom det er avtalt at kjøper skal innbetale forskudd, må selger stille garanti i henhold til § 47 i bustadoppføringslova for å få beløpet utbetalt.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV BUD

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Megler kan utarbeide eget kjøpetilbudsskjema for prosjektet som skal benyttes ved inngivelse av bud.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse eller gnr./bnr., kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering eller salg av nåværende bolig.

Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD VED BUDGIVING

- Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
- Når et bud er innsendt til megler og megler har formidlet innholdet i budet til selger, kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen.

Informasjon til kjøper (forts.)

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, herunder bestemme om selger vil akseptere salg til selskaper, samt om selger vil akseptere salg av flere seksjoner/eiendommer til samme kjøper.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale.

5. Kopi av budjournalen vil bli oversendt kjøper og selger etter budaksept, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-4. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Øvrige budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

AVTALEMESSIGE FORHOLD

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om selger vil akseptere salg til selskaper, samt om selger vil akseptere salg av flere seksjoner/eiendommer til samme kjøper.

AVBESTILLINGER

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse. Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

TRANSPORT AV KONTRAKTSPOSISJON OG ENDRING I EIERSKAP/NAVNEENDRING

Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Transport av kontraktsposisjon før overtakelse krever selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn, men selger kan stille betingelser for et eventuelt samtykke.

Ved selgers eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på kr 30 000 for transport av kontrakt. Ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av kjøpekontrakten, og vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for videresalg eller transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglers samtykke.

Dersom kjøper før overtakelse ønsker å endre hjemmelsforhold internt i egen familie, påløper det et gebyr på kr 15 000 til selger/megler for endring av skjøte. Eventuell endring krever selgers samtykke.

FORSINKELSER PÅ SELGERS SIDE

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l., gjøres det spesielt oppmerksom på at dette også kan gi selger rett til en tilleggsfrist for levering. Kjøper bør hensynta eventuelle varslede tilleggsfrister ved salg av nåværende bolig.

FORSINKELSER PÅ KJØPERS SIDE

Kjøper er ansvarlig for at avtalt kjøpesum, med tillegg av eventuelle tilvalg/endringsavtaler og omkostninger, er innbetalt til meglers klientkonto før overtakelse.

Dokumenter som skal tinglyses må kjøper overlevere til megler i undertegnet og tinglysklar stand.

Dersom overføringsbrev og pantedokument ikke er mottatt fra kjøpers bank før overtakelsen, anses kjøpers betaling ikke for å være innbetalt. Dette vil påvirke kjøpers rett til å overta boligen.

Ved forsinket betaling svarer kjøperen renter av forsinket beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 etter den satsen som er gjeldende for forsinkelsesperioden. Bestemmelsen kan av kjøperen ikke benyttes til å forlenge den innbetalingsfrist som er avtalt.

MANGLER OG TILBAKEHOLD

Eventuelle mangler ved overtakelsen skal anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp kan kjøper komme i betalingsmislighold overfor selger.

Ved avtalt tilbakehold vil frigivelse av tilbakeholdt beløp kreve samtykke fra begge parter, eller eventuelt rettslig avgjørelse.

Kjøper og selger kan også gjøre avtale om deponering av en del av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er utbedret.

Tilbakeholdte midler som ikke blir løst i minnelighet mellom partene innen 3 år etter overtakelse, kan megler forsøke å deponere i Norges Bank. Dette forutsetter at ingen av partene har krav på å få beløpet utbetalt til seg.

For fellesareal/utomhusareal har styret i sameiet/velforeningen fullmakt fra hver enkelt kjøper til å holde tilbake deler av innbetalt kjøpesum for eventuelle mangler og uferdig arbeid i henhold til midlertidig brukstillatelse.

Beløpet holdes tilbake på meglers klientkonto. Beløpet frigis av styret på vegne av alle kjøperne når mangler er utbedret. Alternativt kan selger stille garanti for utbedringen.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest på overtakelsestidspunktet skal selger stille selvskyldnergaranti eller foreta tilbakehold som sikkerhet for gjenstående arbeid i henhold til midlertidig brukstillatelse og utstedelse av ferdigattest.

Informasjon til kjøper (forts.)

HVITVASKING

Eiendomsmeglerforetaket er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven).

Dette medfører at megler har en plikt til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både selger og kjøper.

Både selger og kjøper, herunder de selger og/eller kjøper opptrer på vegne av, må fremlegge gyldig legitimasjon som følge av meglers kundekontroll.

Der selger eller kjøper er en juridisk person omfatter kundekontrollen blant annet verifisering av identitet til reelle rettighetshavere, hvor egenrklæring for selskapsstruktur, firmaattester og gyldig legitimasjon må fremlegges og kontrolleres.

Dersom kontrolltiltak ikke lar seg gjennomføre kan ikke eiendomsmegler medvirke til gjennomføring av transaksjonen, og handelen kan dermed stanses. Dersom kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kontrolltiltak vil kjøper være ansvarlig for eventuelle forsinkelser av oppgjør til selger, og videre kostnader/tap ved dekningsalg.

Kontrolltiltak for selger gjennomføres ved oppdragsinnngåelse, men i de tilfeller forhold ved selgersiden utløser krav til ny kundekontroll i løpet av oppdragsgjennomføringen, kan selger ved å ikke bidra til gjennomføring av kundetiltak misligholde sine forpliktelser ovenfor kjøper.

Eiendomsmeglerforetaket har også ytterligere prosedyrer og kontrollpunkter knyttet til hvitvaskingsregelverket, herunder blant annet kontroll av midlenes opprinnelse ved bruk av egenkapital. Partene plikter å opplyse om de forhold meglerforetaket etterspør i forbindelse med kontrolltiltak.

Megler gjør oppmerksom på at de gjennom lovverket om hvitvasking og terrorfinansiering er pålagt å kontrollere alle innbetalinger til meglers klientkonto. Dette innebærer at megler kan komme til å

gjøre undersøkelser og stille spørsmål om innbetalingen ved overtakelsen. Alle innbetalinger til meglers klientkonto skal dokumenteres.

Eiendomsmeglerforetaket har plikt til å innrapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim dersom det avdekkes mistanke om at midler har tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, og/eller har tilknytning til terrorfinansiering. Partene varsles ikke dersom transaksjonen rapporteres til Økokrim.

Kjøper plikter før overtakelsen å fylle ut opplysningsskjema som inneholder innbetalingsplan for transaksjonen.

Dersom oppgitt innbetalingsplan blir endret, plikter kjøper å gi megler skriftlig melding om dette før overtakelsen.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstilling av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstilling.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest, ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Det gjøres oppmerksom på at det ifølge plan- og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften (SAK10) § 8-1 er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse/ferdigattest ikke foreligger.

FORSIKRING

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret av selger og holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jf. buofl. § 13 siste ledd.

Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen.

Fra overtakelsen må hver enkelt kjøper selv tegne forsikring for sin bolig — både bygningsforsikring og innboforsikring.

Ved eventuell organisering som eierseksjonssameie vil bygningsforsikring i stedet bli tegnet av sameiet og inngå i felleskostnadene.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER

Eiendommen omfattes av detaljregulering «Sundsøya 2-12 (boligområde)», planID 2023002. Planen er opplyst som endelig vedtatt arealplan med ikrafttredelse 24.02.2025.

Planen legger til rette for planlagt boligbebyggelse på Sundsøya. Kopi av detaljregulering, reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Renovasjon er planlagt med avfallstasjoner som angitt i prosjektets situasjonsplan/utomhusplan.

BYGGEMÅTE OG STANDARD

Boligene oppføres i henhold til byggt teknisk forskrift (TEK17). Bærekonstruksjonene er i tre. Byggemåte, materialvalg og standard leveranse er nærmere beskrevet i kvalitetsbeskrivelsen med romskjema, som er inntatt i prospektet og utgjør vedlegg til salgsoppgaven.

VEI, VANN OG AVLØP

Adkomstvei fra offentlig vei og internt veinett i området opparbeides som en del av prosjektet. Interne veier og gangarealer vil bli driftet og vedlikeholdt av velforeningen/realsameiet, jf. punktet om fellesarealer. Vann og avløp planlegges tilknyttet offentlig nett.

Informasjon til kjøper (forts.)

Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppene skal driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de eiendommer, sameier, realsameier eller boligselskaper som er tilknyttet dette, med mindre annet følger av tinglyste erklæringer eller endelig organisering.

HEFTELSE OG RETTIGHETER

Følgende heftelser og rettigheter er tinglyst og vil følge eiendommen:

1979/1229-2/68 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE 21.02.1979 RETTIGHETSHAVER: KNR:5053 GNR:136 BNR:10 Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser OVERFØRT FRA: KNR:1729 GNR:136 BNR:109 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2003/6937-1/68 ERKLÆRING/AVTALE 23.12.2003 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Rettighetshaver: NTE OVERFØRT FRA: KNR:5053 GNR:136 BNR:108 F

2022/1138785-3/200 BESTEMMELSE OM VEG 10.10.2022 21.00 RETTIGHETSHAVER: KNR:5053 GNR:136 BNR:139 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Boligene vil ved overtakelse være fri for pengeheftelser, med mindre annet særskilt fremgår av kjøpekontrakten.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan tinglyses servitutter og erklæringer som kreves av offentlig myndighet. Det samme gjelder tinglysing av andre nødvendige heftelser/erklæringer på eiendommen, i tillegg til sikring av avtalte salgsvilkår.

Kommune, nettselskaper og andre som har installasjoner i grunnen eller på eiendommen, har rett til adkomst til og vedlikehold av sine respektive anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på eiendommen.

Eventuelle sikkerhetsstillelser som krever pantesikkerhet i eiendommen får prioritet etter disse heftelsene.

Det tas forbehold om at det kan bli tinglyst nye heftelser/rettigheter som er nødvendige for prosjektets gjennomføring, eller som blir pålagt av offentlig etat.

LOVFESTET PANT

Lovfestet pant betyr pant etter loven, og har rettsvern foran tinglyste heftelser.

I henhold til eierseksjonsloven og borettslagsloven har eierseksjonssameier og borettslag lovfestet pant på inntil to ganger grunnbeløpet for blant annet dekning av felleskostnader.

Videre har kommunen lovfestet pant for blant annet kommunale avgifter. Se for øvrig pantelovens kapittel 6.

Kjøpers bank er innforstått med å få prioritet etter lovfestet pant og tinglyste heftelser.

ADKOMST

Sundsøya ligger ved Sundet, like ved Straumen sentrum i Inderøy kommune, med avkjøring fra fylkesvei 755 ved Straumen. Derfra følger man vei over til Sundsøya og frem til utbyggingsområdet, som ligger i gangavstand fra Straumen sentrum.

Adkomst til boligene skjer videre fra offentlig vei via felles adkomstvei innenfor utbyggingsområdet, som vist i situasjonsplan/utomhusplan. Interne veier, gangarealer og felles adkomst driftes og vedlikeholdes av velforeningen/realsameiet i henhold til endelig organisering og tinglyste rettigheter.

ENERGIMERKE

Energimerkeforskriften krever at selger innhenter energiattest for nye bygg ved ferdigstillelse. Energiattest vil bli innhentet for boligene.

SKOLEKRETS

Skolekrets og informasjon om barnehager/nærområde fylles inn i endelig salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å kontrollere gjeldende skolegrenser hos Inderøy kommune.

EIENDOMSSKATT

Eventuell eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter fastsettes og faktureres etter Inderøy kommunes gjeldende regler. Kjøper oppfordres til å undersøke gjeldende satser og beregningsgrunnlag.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter, herunder vann, avløp, renovasjon og eventuell eiendomsskatt, faktureres direkte til den enkelte eier eller via sameie/velforening/realsameie avhengig av endelig organisering og kommunal praksis.

FORMUESVERDI

Formuesverdi er foreløpig ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er primærbolig eller sekundærbolig.

Interessenter oppfordres til å sjekke Skatteetatens informasjon eller kontakte megler for nærmere informasjon om fastsettelse av formuesverdi.

Det tas forbehold om at regelendringer kan medføre endret formuesverdi for boligene.

UTENLANDSK KJØPER

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har D-nummer til erstatning for norsk personnummer. D-nummer kan utstedes i flere tilfeller, blant annet ved etablering av bankforhold.

Skal søknad om D-nummer sendes til Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing, plikter budgiver å ta forbehold som lyder følgende i sitt bud: «Forbehold om tillatelse fra selger til å sende søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte.

Oppgjør til selger blir utbetalt etter at søknad om D-nummer er godkjent. Selger må derfor påberegne at oppgjør og utbetaling tar lengre tid enn normalt».

Informasjon til kjøper (forts.)

I disse tilfellene oppbevarer Kartverket skjøtet inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Skjøtet vil bli tinglyst så snart Kartverket har mottatt kjøpers D-nummer fra Skatteetaten. Kjøper plikter å fremlegge nødvendige dokumenter for søknad om D-nummer før overtakelse.

Dersom kjøper ikke får innvilget søknad om D-nummer, plikter kjøper å videregjøre eiendommen for egen risiko og regning. Søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte medfører at oppgjør og utbetaling til selger blir senere enn normalt. Kontakt megler for informasjon før budgivning.

BILDER OG ILLUSTRASJONER

Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

Materialvalg og farger kan avvike og må eventuelt bestilles som tilvalg om disse avviker fra standard leveranse angitt i leveransebeskrivelsen vedlagt.

Utsikt, balkongløsning, rekkverk og vindusløsning er kun illustrativt og vil variere fra etasje til etasje og bygg til bygg.

Kjøkkenløsning kan avvike. Se etasjeplaner og kjøkkentegninger vedlagt i den komplette leveransebeskrivelsen. På de enkelte plantegningene er det vist forslag til plassering av møbler, utstyr og hvitevarer; det samme gjelder garderobeinnredning i entré og på soverom, vaskemaskin på bad og stiplede løsninger.

Forslagene er kun av illustrativ karakter og ment som eksempler.

Møbleringsforslagene gjenspeiler ikke nødvendigvis kravene til tilgjengelighet – et soverom kan eksempelvis være vist med dobbeltseng selv om tilgjengelighetskravet er ivarettatt med enkelt seng.

Utstyr og standard som leveres fremgår av kvalitetsbeskrivelsen og romskjemaet i prospektet.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

For utførelsen av oppdraget blir informasjon om oppdragsgiver, eiendommen, interessenter, budgivere og kjøper lagret av meglerforetaket i minimum 10 år iht. eiendomsmeglingsforskriften.

Det samme gjelder ethvert dokument utarbeidet eller innhentet i forbindelse med oppdraget.

Personopplysningene vil bli benyttet til det formålet opplysningene er innhentet for, herunder blant annet kontroll av finansiering.

Opplysninger som navn og kontaktinformasjon vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål uten særskilt samtykke.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.hem.no/personvern.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Selger og kjøper samtykker til at all kommunikasjon og avtaleverk med megler, samt mellom partene, kan gjøres elektronisk.

EIENDOMSMEGLER

Heimdal Eiendomsmegling AS, org. nr. 976 232 909. Meglers vederlag utgjør 1,2 % eks. mva. inkl. provisjon, tilretteleggings- og oppgjørsgebyr.

Utlegg dekkes av selger og består bl.a. av innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, markedsføring, tinglysingskostnader, pantattester, tinglyste servitutter/erklæringer, oppgjør m.m.

Ansvarlig megler: Andreas Myran Steen, ams@hem.no.

SAMARBEIDSPARTNERE

HEM har samarbeid med eller tilknytning til: Melhusbanken – banktjenester, herunder finansiering av eiendom; Søderberg & Partners AS – tilbyder av boligselgerforsikring; HELP Forsikring AS – tilbyder av boligkjøperforsikring; Vitec Megler AS – leverandør av meglersystem; Broker by Visma (Meglerfront) –

leverandør av overtakelsesprotokoll med tilhørende tilbud av flyttetjenester, strøm, alarm m.m.; Vend Marketplaces (Finn.no) – leverandør av markedsføringstjenester; Marketer Real Estate Technologies – leverandør av markedsføringstjenester.

FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV PROSJEKTETS SALGSOPPGAVE

1. Informasjon til kjøper
2. Kvalitetsbeskrivelse/romskjema
3. Etasjeplaner og salgstegetninger
4. Utomhusplan/situasjonsplan
5. Kart og reguleringsbestemmelser
6. Kjøpetilbud (budskjema)

Den til enhver tid gjeldende prislisten følger som eget, løst dokument og oppdateres løpende gjennom salgsperioden.

Reguleringskart med bestemmelser og kjøpetilbudsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Megler har i tillegg tilgjengelig for kjøper grunnboksutskrift og pantattest med servitutter, samt utkast til vedtekter og budsjett når dette foreligger.

Det tas forbehold om eventuelle skrive- og trykkfeil.

GENERELLE BESTEMMELSER

Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpetilbud, selger har akseptert dette og aksepten er meddelt kjøper. Kjøpetilbudet sammen med salgsoppgaven med vedlegg utgjør de samlede vilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen.

Kjøper plikter å gjennomgå salgsoppgaven med vedlegg, samt annen oversendt informasjon om prosjektet, før inngivelse av bud, da dette utgjør avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen. Om dokumentenes rangordning, se punktet Salgsbetingelser.

SALGSOPPGAVEDATO

Salgsoppgaven er gjennomgått og godkjent av selger 15.09.2026. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

11 Kontakt

TA GJERNE KONTAKT FOR EN VISNING

Heimdal Eiendomsmegling AS bistår deg gjennom hele kjøpsreisen. Kontakt en av meglerne for prisliste, kjøpekontrakt, tilvalg og spørsmål om boligene på Sundsøya.



Andreas Myran Steen

EIENDOMSMEGLER / PARTNER

ams@hem.no

416 09 008



Marius Tuset

EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG

mt@hem.no

919 19 207



VELKOMMEN SOM NY EIER I REKKEHUSENE PÅ SUNDØYA.

SELGER



PLG
HOLDING

Sundsøya Eiendom AS · org. 984 777 760

ARKITEKT



Eggen Arkitekter AS

MEGLER



Heimdal Eiendomsmegling · hem.no

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

12 Arkitekttegninger

VEDLEGG · SITUASJON, FASADER OG SNITT


Tekniske tegninger fra Eggen Arkitekter – til orientering. Salgstegninger for hvert rekkehus finner du tidligere i prospektet.



Planoversikt/situasjon for rekkehusene B4 · Eggen Arkitekter. Foreløpig — bearbeides videre under detaljprosjekteringen og er ikke bindende for selger.

Arkitekttegninger

3D-OVERSIKT · EGGEN ARKITEKTER



Oversiktsplan 1:2000



Oversiktsplan 1:500



3D - Oversikt



3D - Rekkehus B4

Byggherre Sundsøya Eiendom AS Sluppenveien 18, 7627 Trondheim	Prosjekt Sundsøya Byggetrinn 1 7670 Midøy	Gnr/Bnr: 130/108	Tegning Oversikt	Tegningen B4a-e A13-01	Revisjon 2529	Prosjekt Rammesøknad	Status Rammesøknad	Dato 17.02.2026	Arkitekt A3	Tegn. K.K. Kontroll J.M.B.	EGGEN ARKITEKTER AS Sundvoll-Kampen veg 11B 7617 Trondheim www.eggenarkitekter.no
---	---	------------------	---------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------	-------------------------------------	--


Oversiktsplan og 3D-illustrasjoner av rekkehusene i nabolaget · Eggen Arkitekter. Volumstudie; endelig utførelse avklares under detaljprosjekteringen.

Arkitekttegninger

FASADER · EGGEN ARKITEKTER



FASADE SØR OG NORD




FASADE VEST OG ØST

Rekkehusene B4 i tre med stående panel under saltak. Fasadene er illustrasjoner; endelig utførelse, materialvalg og farger avklares under detaljprosjekteringen.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Arkitekttegninger

SNITT · EGGEN ARKITEKTER



Snitt A og B viser etasjehøyder og takform. Den sosiale sonen ligger øverst under saltaket. Rom med tekniske føringer kan ha lavere himling.

13 Arealoppgave

VEDLEGG · BRA PER REKKEHUS

Offisiell arealoppgave fra Eggen Arkitekter for rekkehusene i felt B4.

BRA-i er bruksareal innenfor rekkehusets omsluttende vegger. **BRA** omfatter i tillegg sportsbod, og **BRA-e** dekker eksternt areal som bod og carport. Den følgende siden er arkitektens originale arealtegning (BRA, BRA-i og BRA-e).

Alle fem rekkehus er like: ca. 96 m² BRA-i over to plan, med sportsbod og egen carport. Carport kjøpes separat. Areal er oppgitt i henhold til arealoppgaven; endelig areal fremgår av salgstegning og kontrakt.

BOLIG	BELIGGENHET	BRA-I (M ²)	SPORTSBOD (M ²)	CARPORT (M ²)	TOTALT (M ²)
B4a	Enden av rekka	96	2	19	117
B4b	Midt i rekka	96	2	19	117
B4c	Midt i rekka	96	2	19	117
B4d	Midt i rekka	96	2	19	117
B4e	Enden av rekka	96	2	19	117
Sum B4	5 rekkehus	480	10	95	586

Carport kjøpes separat. Areal i henhold til arealoppgaven (BRA-e carport 19 m²); carporten er tegnet med ca. 15 m² fri flate på salgstegningen. Endelig areal fremgår av salgstegning og kontrakt.

Arealoppgave

BRA · BRA-I · BRA-E · EGGEN ARKITEKTER

B4 BRA Rekkehus		
Navn	Areal	
B4a		
Bod	2	
Carport	19	
Rekkehus	96	
	117 m²	
B4b		
Bod	2	
Carport	19	
Rekkehus	96	
	117 m²	
B4c		
Bod	2	
Carport	19	
Rekkehus	96	
	117 m²	
B4d		
Bod	2	
Carport	19	
Rekkehus	96	
	117 m²	
B4e		
Bod	2	
Carport	19	
Rekkehus	96	
	117 m²	
	586 m²	

B4 BRA-i Rekkehus		
Navn	Areal	
B4a	96	
B4b	96	
B4c	96	
B4d	96	
B4e	96	
	479 m²	

B4 BRA-e Rekkehus		
Navn	Areal	
B4a	21	
B4b	21	
B4c	21	
B4d	21	
B4e	21	
	107 m²	

</

11 Vedlegg

DOKUMENTER SOM FØLGER SALGSOPPGAVEN

01 **REGULERINGSPLANKART**

Detaljregulering Sundsøya 2-12 (planID 2023002), med påskrift.

02 **REGULERINGSBESTEMMELSER**

Detaljregulering Sundsøya 2-12, vedtatt med ikrafttredelse 24.02.2025.

03 **KJØPETILBUD**

Bindende kjøpetilbud for prosjektet — fylles ut og signeres av budgiver og leveres megler.

Vedleggene er gjengitt i sin helhet på de følgende sidene, slik de foreligger fra utsteder. Den til enhver tid gjeldende prislisten følger som eget dokument og fås ved henvendelse til megler.

SUNDSØYA 2-12, GNR/BNR 136/108 M.FL. DETALJREGULERING.

REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.01.2025.

Dato for godkjenning av Kommunestyret: 24.02.2025

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Eggen arkitekter AS, datert 25.06.2024, senest endret XX.XX.XXXX.

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

§ 2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planen er å utvikle et nytt sentrumsnært boligområde med sterk stedsidentitet som skal videreutvikle og ivareta den særegne steds karakteren på Straumen.

Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse (B)
- Konsentrert boligbebyggelse (BK)
- Garasjeanlegg for bolig (BGF)
- Pumpestasjon, VA

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg (KV)
- Fortau (FO), gang- og sykkelveg (GS), gangveg (GG)
- Annen veggrunn, grøntareal (AVG)
- Kollektivholdeplass (KH)

Grønnstruktur

- Blå/ grønnstruktur (BG)

Bruk og vern av sjø og vassdrag

- Friluftsområde (FV)

Hensynssoner

- Sikringssone friskt (H140)
- Faresone ras og skredfare (H310)
- Infrastruktursone, vannledning (410)
- Bestemmelser
- Bestemmelsesområde #1-5

§ 3 FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Nettstasjon

Plassering av ny nettstasjon tillates innen #5.

§ 3.2 Lokal overvannshåndtering og flomveier

Overvann innen planområdet skal håndteres i henhold til tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak være dokumentert i utomhusplan og teknisk plan for VA hvordan overvann skal behandles. Tiltak for naturbaserte løsninger som ivaretar daglige nedbørmengder skal dokumenteres.

§ 3.3 Parkering

For småhusbebyggelse innen B1-B5 skal parkering dekkes på egen tomt med to plasser for bil og tre plasser for sykkel pr. boenhet.

For konsentrert boligbebyggelse innen BK1-BK2 skal parkering dekkes med en plass for bil og to plasser for sykkel pr. boenhet til sammen innen BK1-BK2 og BGF. Det skal felles for BK1-BK2 etableres minimum 7 plasser for gjesteparkering/ besøksparkering hvorav én plass for hvert bygg dimensjoneres for HC-parkering.

§ 3.4 Renovasjon

Håndtering av avfall skal løses i felles nedgravd oppsamlingsløsning for alle boenheter innen planområdet innen #5. Nedgravd oppsamlingsløsning skal være universelt utformet.

§ 3.5 Geoteknikk

Geoteknisk vurderingsrapport datert 24.04.2024 og geoteknisk notat som sammenstiller geotekniske bestemmelser datert 20.06.2024, begge utarbeidet av Multiconsult, skal legges til grunn for prosjektering innen planområdet. Anbefalinger i geoteknisk rapport skal følges opp i detaljprosjektering og utførelse.

- Innenfor faresone for kvikkleireskred skal tiltak tilfredsstille sikkerhetskrav i kvikkleireveilederen, NVE 1/2019. Utenfor faresonen skal tiltak prosjekteres og tilfredsstille sikkerhetskrav i Eurokode/Norsk Standard.
- Inn mot Inderøyvegen skal terrenget heves til kote +4,5 i avstand avklart i rapport.
- Mot øst må planlagt bebyggelse med 2 etasjer plasseres minimum 11,5 meter fra vegen Sundsøya og planlagt bebyggelse med 3 etasjer plasseres minimum 14 meter fra samme veg. Ved plassering av carport i fremkant av byggene må de flyttes ytterligere 1 meter bort fra vegen.
- Planlagt trykkreduksjonshus og medfølgende oppfylling skal etableres med kompensert fundamentering.
- Planlagt utbedring for avkjørsel fra Inderøyvegen må etableres kompensert.
- Sikkerhet mot skred skal ivaretas for alle faser av utbyggingen. Herunder skal fagområdet geoteknikk belegges med ansvar ifm. detaljprosjekteringen, og tiltaksklasse skal velges ut fra prosjektets vanskelighetsgrad og konsekvens.
- Dersom det senere skulle planlegges ytterligere endringer (f.eks. oppføring av flere bygg, terrengendringer m.m.) innenfor kvikkleiresonen, må det utføres en geoteknisk vurdering av planene.

§ 3.6 Havstigning / flomfare

Bebyggelse for varig opphold skal ha minste høyde OK gulv c+3,2 m. Bebyggelse eller installasjoner som legges under kote c+3,2 må påregnes å kunne bli utsatt for flomfare.

§ 3.7 Uteoppholdsareal

Krav til uteopphold fra KPA med 50 m² pr. boenhet skal ivaretas.

§ 3.8 Energi og klima

Ved planlegging og opparbeidelse av området skal det legges vekt på løsninger preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan som redegjør for hvordan gjeldende miljømål og krav skal ivaretas, med angivelse av ansvar, faser og metoder.

§ 3.9 Siktlinje mellom Fv. 755 og sjøen

Det skal opprettholdes sikt mot sjøen fra 1 m høyde over vegbanen langs f_BG4. Støyskjerm på denne strekningen må bygges med gjennomsiktig materiale i høyde hvor den er i konflikt med siktkrav.

§ 3.10 Estetikk

Området skal sikres en god arkitektonisk og estetisk utforming, og skal samlet fremstå med et helhetlig preg.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Boligbebyggelse

Bebyggelsens høyde og plassering

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet. Maksimale høyder skal ikke overstige de cotehøyde som er vist på plankartet. Minste cotehøyde gulv for bygg med varig opphold er generelt c+3,2. Innen delfelt B1 skal minste cotehøyde gulv ivareta føringer fra geoteknisk prosjektering med hensyn til fylling mot fylkesveg.

Verandaer/ balkonger, carporter, sportsboder og overdekket sykkelparkering tillates plassert inntil 2,0 m fra formålsgrense.

Støy

Anbefalte støygrenseverdier som angitt i retningslinje T-1442/2021 skal gjelde for planen. Det tillates ikke etablert støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Det tillates etablert støyfølsom bebyggelse i gul støysone, under følgende forutsetning:

- Halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, i hver boenhet skal ha støynivå under grenseverdi utenfor et åpningsbart vindu.
- For areal medregnet i krav til uteoppholdsareal skal støynivået ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone. Støynivå under grenseverdi er $L_{den} < 55$ dB.

B1, B2, B3

Innenfor B1-B3 tillates frittliggende boliger med garasje/ carport. Boligene skal ha saltak med takvinkel minimum 27 grader. Det skal totalt etableres minimum 13 boenheter. Samlet %BYA innen hvert delfelt tillates inntil %BYA=45%. Boliger skal ha variasjon i møneretning.

For boliger innen B1 gjelder TEK17§8-5 (2). På grunn av terrengforhold unntas boliger innen B1 fra kravet om at gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri.

B4, B5

Innen B4 og B5 skal det etableres minimum 9 boenheter som småhus/ frittliggende boliger eller rekkehus. Bebyggelsen skal ha skrå takflater. Samlet %BYA innen delfeltet tillates inntil %BYA =65%. Innen B4 skal det etableres minst en passasje mellom f_KV2 og f_BG2 med fri bredde minst 2,0 m. Eksakt plassering av passasje avklares i byggesak. Plassering i plankart er veiledende.

BK1, BK2

Innen BK1-BK2 skal det etableres leilighetsbygg med til sammen minst 21 boenheter. Rent boligformål tillates. Næringsformål som ikke er til sjenanse for boligformål tillates i første etasje. Bebyggelsen skal ha saltak. Takoppløft eller ark på inntil en tredjedels lengde av takflaten kan tillates. %BYA=60%. Det tillates takoppbygg for heis inntil 1,0 m over regulert mønehøyde.

Bebyggelsen innen BK1 skal fordeles på to frittliggende bygg. Bakkeparkering som ivaretar krav til parkering tillates.

§ 4.2 Garasjeanlegg for boligbebyggelse

Innen BGF tillates carport-/ garasjeanlegg for boenheter innen BK2. Grense mellom BGF og B1 kan justeres med inntil 2 m begge retninger.

§ 4.3 Pumpestasjon, VA

Innen formålet tillates ny pumpestasjon. Det tillates inntil 2,0 m slingringsmonn i forhold til plassering innen f_BG4.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§5.1 Veg, o_KV1

Sporing med buss skal legges til grunn for kryssløsning mellom o_KV1 og f_KV1.

§5.2 Veg, f_KV1, f_KV2, f_KV3

Kjøreveger skal opparbeides som vist på plankart. Kryss mellom o_KV1 og f_KV1 skal utføres i tråd med N100. Sporing med buss skal legges til grunn for kryssløsning mellom f_KV1/ f_KV2 og f_KV1/f_KV3 slik at funksjon som vendehammer i kryss ivaretas.

§5.3 Fortau og gang- og sykkelveg

Fortau o_FO og gang- og sykkelveg o_GS skal opparbeides som vist på plankart. o_GS utformes med universelt utformet forbindelse til bussholdeplass o_KH2.

§5.4 Gangforbindelse, f_GG

f_GG skal opparbeides som snarveg mellom Lillesundvegen og atkomstveg f_KV2 som vist i plankart.

§5.5 Kollektivholdeplasser, KH

Kollektivholdeplasser skal opparbeides som vist i plankart.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

§6.1 f_BG1-f_BG4

Innen f_BG1 tillates tiltak som presisert innen bestemmelsesområde #1-#2.

f_BG2 skal opparbeides som felles uteoppholdsareal i henhold til godkjent landskapsplan i målestokk 1:500. Det skal avsettes areal til og opparbeides egen lekeplass med minimum tre ulike lekeapparat i tillegg til sandlek. Det skal legges vekt på bruk av stedegen vegetasjon. Innen #4 tillates tiltak som spesifisert innen bestemmelsesområde.

o_BG5 skal ivareta offentlig tursti forbi området. Eksisterende lokalitet med strandeng skal bevares.

§ 7 FRILUFTSOMRÅDE I SJØ

§ 7.1 Friluftsområde i sjø.

Innen friluftsområde i sjø tillates etablering av kai på påler og flytebrygge.

§ 8 HENSYNSSONER

§ 8.1 Sikringssone friskt H140

I område vist som frisksone skal det være friskt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstamma trær tillates.

§ 8.2 Faresone Ras og skredfare H310

Se egne bestemmelser for geoteknikk §3.6. Innenfor faresone for kvikkleireskred skal tiltak tilfredsstille sikkerhetskrav i kvikkleireveilederen, NVE 1/2019.

§ 8.3 Infrastruktursone vannledning 410

Det er vist infrastruktursone 4,0 m til hver side for prosjektert ny hovedvannsledning. Etter etablering skal hovedvannledning innmåles, og infrastruktursone justeres til 4,0 m til hver side for innmålt ledning. Bygging i infrastruktursone tillates ikke.

§ 9 BESTEMMELSESMOMRÅDER

§ 9.1 #1-#5

Innen bestemmelsesområde #1 tillates etablering av trykkreduksjonshus med en tilhørende bakkeparkeringsplass i henhold til Inderøy kommunes spesifikasjoner.

Innen bestemmelsesområde #2 tillates etablert av sjøboder/ badehus med BYA inntil 30 m². Bebyggelsen skal ha skrå takflater. Maks gesimshøyde er 3,0 m fra gjennomsnittlig terreng.

Innen bestemmelsesområde #3 skal strandeng ivaretas. Tiltak tillates ikke.

Innen bestemmelsesområde #4 tillates felleshus i en etasje med saltak med BYA inntil 40 m². Maks gesimshøyde er 4,0 m fra gjennomsnittlig terreng.

Innen #5 tillates etablert felles nedgravd løsning for renovasjon og ny nettstasjon. Bakkeparkering tillates.

§ 10 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

§ 10.1 Krav til tekniske planer før bygging av vann og avløp (VA) og renovasjon

Teknisk godkjent plan for avfallsøsning skal foreligge før relevant igangsettingstillatelse gis. Plan for avfallsøsning skal godkjennes av kommunen.

Teknisk plan for vann og avløp skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse gis. Sammen med søknad om ferdigattest for tiltak innenfor planområdet, skal det innsendes sluttdokumentasjon for VA inklusive åpne overvannstiltak.

Teknisk plan for offentlige samferdselsanlegg skal godkjennes av vegmyndighet før relevant igangsettingstillatelse gis.

Utomhusplan

Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan for omsøkt tiltak i målestokk 1:500. Planen skal vise planlagt bebyggelse og hvordan de ubebygde delene av planområdet skal opparbeides som uteoppholdsareal.

Til igangsettingstillatelse skal planen vise eksisterende og planlagt terreng, beplantning, overvann og grønne vegetasjonsflater, planlagt belysning, forstøtningsmurer, utforming av veger, adkomst til inngangspartier, stigningsforhold, bilparkering, sykkelparkering, HC-parkering, oppstilling for utrykningskjøretøy, oppholdsareal, og vinterbruk med snølagring. Snøopplag skal sikres 1,5 m fra asfaltkant.

Det skal dokumenteres at krav til uteoppholdsareal er ivarettatt og at det er tilrettelagt for variert lek og for alle aldersgrupper.

§ 10.2 Geoteknikk

Geoteknisk vurderingsrapport datert 24.04.2024 og geoteknisk notat som sammenstiller geotekniske bestemmelser datert 20.06.2024, begge utarbeidet av Multiconsult, skal legges til grunn for prosjektering innen planområdet. Anbefalinger i geoteknisk rapport skal følges opp i detaljprosjektering og utførelse.

§ 10.3 Atkomst og oppstillingsplasser utrykningskjøretøy

Plan for kjørbare adkomst og oppstillingsplasser for utrykningskjøretøyer fra brann- og redningstjenesten skal følge søknad om rammetillatelse.

§ 10.4 Bygge- og anleggsfasen

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafiksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping og støyforhold.

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, kapittel 6 i T-1520 og kapittel 6 i T-1442/21, legges til grunn. Det skal gjøres prognoser av forventet støy til naboer i bygge- og anleggsfasen i tråd med anbefalinger i T-1442. Varslingsrutiner angitt i T-1442 for støyende arbeider skal følges.

Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging for riveprosjekt skal gjennomføres før tillatelse til riving kan gis.

§ 10.5 Forurensset grunn

Med søknad om tiltak skal det følge tiltaksplan for håndtering av forurensset grunn etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurensset forevises forurensningsmyndigheten. Tiltak kan ikke igangsettes før dokumentasjon eller tiltaksplan er godkjent av forurensningsmyndigheten i Inderøy kommune.

§ 10.6 Fremmede arter

Ved tiltak må jord fra det spesifikke området med registrert spredning av fremmede arter behandles som avfall. Miljødirektoratets rapport om håndtering av løsmasser med fremmede arter skal følges under anleggsarbeidet.

§ 10.7 Særlig støyende aktiviteter

Særlig støyende aktiviteter slik som sprenging, pigging og dumping av steinlass legges til perioden april - september slik at overvintrende sjøfugl ikke påvirkes negativt. Av samme grunn skal lys på anleggsplassen skal slå av når det ikke foregår arbeid der.

§ 10.8 Kulturminnelovens aktsomhets- og varslingsplikt

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan være et kulturminne, dette gjelder både på land og i sjø, må arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen og/eller NTNU Vitenskapsmuseet omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulml) § 8 annet ledd og/eller § 14 tredje ledd. Avtale må foreligge før arbeidet kan fortsettes.

§ 11 REKKEFØLGEKRAV

§11.1 Skolekapasitet

Tilstrekkelig skolekapasitet skal dokumenteres før igangsettingstillatelse kan gis.

§ 11.2 Blå/grønnstruktur

Blå/grønn struktur av tilstrekkelig omfang til å ivareta krav til uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan før brukstillatelse til boliger kan gis, eller i løpet av første påfølgende vekstsesong

§ 11.3 Omlegging av hovedvannledning og etablering av trykkreduksjonshus

Omlegging av hovedvannledning gjennom planområdet og etablering av nytt trykkreduksjonshus må ferdigstilles før første igangsettingstillatelse for bolig kan gis.

§ 11.4 Trafikksikkerhet

o_FO, o_GS, o_KH1, o_KH2 og f_GG skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest til første bolig kan gis.

§ 11.5 Overvannsløsninger

Overvannsløsninger med nødvendig terrengutforming for å ivareta flomvei skal være ferdig opparbeidet innen tilhørende tiltaksavgrensning før brukstillatelse kan gis.

§ 11.6 Støyskjerm

Støyskjerm langs Inderøyvegen, F755, skal etableres før første ferdigattest for boliger innen B1 kan gis. Utforming med hensyn til terreng og materialbruk skal følge første søknad om IG innen B1.

§ 11.7 Pumpestasjon

Eksisterende pumpestasjon for spillvann må oppdimensjoneres før første brukstillatelse for bolig kan gis.



KJØPETILBUD - PROSJEKT SUNDSØYA

Prosjekt: Sundsøya		Oppdragsgiver/selger: Sundsøya Eiendom AS, org.nr. 984 777 760	
Boligtype: ☐ Leilighet ☐ Rekkehus ☐ Enebolig			
		Bolignr./enhet:	
Eiendom: Gnr. 136 bnr. 108 i Inderøy kommune			

Navn budgiver 1:	Navn budgiver 2:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Adresse:	Adresse:
Postnr./sted:	Postnr./sted:
Tlf. 1:	Tlf. 2:
E-post 1:	E-post 2:

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på boligen/eiendommen:

Kjøpesum kr: _____ med tillegg av omkostninger, jf. prislister/prospekt.

Beløp med bokstaver: _____

Kjøpetilbudet inngår iht. salgsvilkår i prospekt/salgsoppgave, herunder informasjon til kjøper, prislister, tegninger, kvalitetsbeskrivelse og romskjema.

Eventuelle særskilte tillegg/tilvalg/rettigheter (hvis relevant):

Kjøpet vil bli finansiert slik:

	Referansepersone og tlf. nr.:	
Långiver:		Kr
Långiver:		Kr
Egenkapital:		Kr
Totalt:		Kr

Egenkapitalen består av:

☐ Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom ☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Undertegnede har gjort seg kjent med prospekt/kvalitetsbeskrivelse/salgsoppgave, selgers standard kjøpekontrakt og samtlige vedlegg, herunder tegninger av boligen, prislister, foreløpig utomhusplan, samt reguleringskart og bestemmelser. Undertegnede godtar betalingsplanen og betaler i tillegg omkostninger i henhold til opplysninger i salgsoppgaven.

Kjøpetilbudet gjelder til og med den _____


Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste tilbudet som her fremsettes. Likeledes er jeg/vi klar over at budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap. Jeg/vi er kjent med og godtar alle salgsvilkår og forbehold som gjelder for salget og som fremkommer av salgsoppgave med vedlegg.

Bud akseptert av selger gjelder, sammen med salgsoppgave og vedlegg til denne, som foreløpig kjøpekontrakt. Jeg/vi aksepterer at e-post benyttes som kommunikasjonsmiddel og at e-signering med Bank-ID benyttes som signatur i anledning dette kjøpet. Kopi av legitimasjon må vedlegges.

Sted/dato

Budgiverens underskrift

Budgiverens underskrift



Et nytt nabolag ved fjorden på Inderøy — der du selv velger om Sundsøya skal være ditt hjem hele året, eller ditt fristed for kropp og sjel.

DETTE PROSPEKTET INNEHOLDER

- 01 Informasjon til kjøper
- 02 Kvalitetsbeskrivelse / romskjema
- 03 Etasjeplaner og salgstegninger
- 04 Fasader og snitt
- 05 Situasjonsplan / utomhus- og landskapsplan
- 06 Arealoppgave (BRA / BRA-i / BRA-e)

VEDLEGGSDel — EGET DOKUMENT

- 01 Utkast til vedtekter for sameie/velforening/realsameie
- 02 Foreløpig budsjett for sameie/velforening
- 03 Grunnboksutskrift
- 04 Kart og reguleringsbestemmelser

Selger: Sundsøya Eiendom AS · Arkitekt: Eggen Arkitekter ·

Megler: Heimdal Eiendomsmegling AS

Alle bilder og tegninger er illustrasjoner. Forbehold om endringer og skrive-/trykkfeil. Trondheim, 26.06.2026

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.